

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úprava svahů zářezů u výjezdového portálu tunelu chlum

Stavba: Modernizace trati Rokycany - Plzeň

SO 30-31-02 Část Rokycany - Plzeň, zabezpečení veřejných zájmů, změna č. 6

Změna č. 6 SO 30-31-02 zahrnuje úpravu již zrealizovaných svahů zářezů na přeložkách polních cest u výjezdového portálu tunelu Chlum.

Stavební úprava svahů bude zahájena odstraněním zeminy spolu se vzrostlým plevelem v tl. 0,15 m v kompletním rozsahu zářez a v za hranou zářezu v šířce 1,0 m. Dále bude rozprostřena ornice v tl. 0,1 m, na kterou bude uložena jutová protierozní rohož 40 x 40 mm, 5 kotev na m². Jutová rohož bude překryta ornici tl. 0,05 m na kterou bude aplikovaný hydroosev. U jižního svahu zářezu SO 32-32-10 bude jutová protierozní rohož doplněna protierozními kokosovými válci, které budou zabraňovat splachování ornice v místě s největším přítokem vody z míst nad zářezem. Protierozní válce budou osazeny v půdorysném rozestupu 1,0 m v délce 65 m.

Ve vytypovaných místech (viz příloha č. 17 situace) bude provedeno rozšíření stávajícího, respektive doplnění nového odláždění svahu lomovým kamenem.

Zrekultivované plochy na jižní straně mostního objektu SO 32-38-06 budou zahradnický ošetřeny a spolu s upravenými plochy zářezů budou udržovány po dobu 1 roku.

Jedním z důvodů dodatečných vegetačních úprav je rozdílná geologie v místě zrealizovaných zářezů oproti geologii předpokládané v zadávací dokumentaci.

Přílohy

1.	Technická zpráva	
17	Situace	1 : 500
18	Vzorové řezy	1 : 50
4.	Rozdílový výkaz výměr	

září 2019

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Peter Vališ