

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Úprava trakčního vedení dotčené části kolejiště

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 74		Sílnoproud								
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	74A150	ZÁKLAD TV - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	640,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	74A430	HLAVIČKA PRO ZÁKLAD	M3	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	74B122	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ DO DUTINY, TYPU T, TB MALÉ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	74B432	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ DVOJITÉ NA SVORNÍKY, TYPU 2TBS, 2TBSI 24	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	74B601	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 9 M	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	74B711	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 23L	M	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	74B722	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘÍPEVNĚNÍ S UKONČENÍM B NA 2T	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	74B742	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘÍPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BŘEVNA NA 2T	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	19,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	19,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE	KUS	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	74C143	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL	KUS	19,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	74C221	ZÁVĚS TV NA BRÁNĚ BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	74C311	KŘÍŽENÍ SESTAV	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	350,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	66,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	74C323	SPOJKY LAN A TROLEJÍ SJÍZDNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	74C351	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAHLÝ 50 MM2 BZ, FE	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	74C361	ODTAHY NOSNÉHO LANA A TROLEJE SPOLEČNÉ	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Úprava trakčního vedení dotčené části kolejiště

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	74C411	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	74C412	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	74C432	SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	74C441	TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ, FE	M	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	74C522	POHYBLIVÉ KOTVENÍ TR NEBO NL NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	74C562	PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - LANA 50-70 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	74C571	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE	M	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	2 000,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	74C733	PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	74C820	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	74C830	PŘIPEVNĚNÍ KOZLÍKU NA STOŽÁR	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	74C964	PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV	KUS	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	54,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	74F111	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	115,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	74F231	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ	KUS	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	74F232	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	74F250	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚŘ - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE	M2	380,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	74F315	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Úprava trakčního vedení dotčené části kolejiště

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	74F432	DEMONTÁŽE (TV) PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	74F438	DEMONTÁŽE (TV) ODTAHŮ TR, NL	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	74F443	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL PEVNÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	74F444	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL POHYBLIVÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	74F451	DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	348,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	19,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	74F454	DEMONTÁŽE (TV) VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	74,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	74F461	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK	M	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	74F463	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘ	M	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	860,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	74F492	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoprúd				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
70	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	46,800		0,000		0,00	0,00	0,00
71	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	015270	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTOR	T	1,280		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00