

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

ROZPOČET

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Demontáž a rekonstrukce stávající protihlukové stěny

Zatřídění
dle JKSO, 815 99
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 18

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 98		Demontáže a rekonstrukce stáv. PHS								
1	919153	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 400MM2	KUS	49,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	919152	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 200MM2	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	85,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	T	8,196		0,000		0,00	0,00	0,00
5	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	28,210		0,000		0,00	0,00	0,00
6	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	90,500		0,000		0,00	0,00	0,00
7	966146	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	34223	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 98	Demontáže a rekonstrukce stáv. PHS				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadu								
10	17 01 01	Beton z demolice (beton prostý + železový)	t	284,904	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
11	170102-03	Stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	1,850		0,000		0,00	0,00	0,00
12	02 01 03	Smýcené stromy a keře	t	4,250		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadu				0,000		0,00		0,00