

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Železniční svršek

Zatřídění  
dle JKSO, 824 30  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 11

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů:								
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	54,656		0,000		0,00	0,00	0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z K	T	3 566,349		0,000		0,00	0,00	0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČN	T	46,280		0,000		0,00	0,00	0,00
4	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYL	T	0,300		0,000		0,00	0,00	0,00
5	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ I	T	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
6	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠ	T	433,920		0,000		0,00	0,00	0,00
7	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRA	T	110,808		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl:	51	Kolejové lože:								
8	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 321,900		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože:				0,000		0,00		0,00
Díl:	52	Kolej:								
9	528211	KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	836,651		0,000		0,00	0,00	0,00
10	52D211	KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 52	Kolej:				0,000		0,00		0,00
Díl:	53	Výhybky a výhybkové konstrukce:								
11	533341	J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	533351	J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	5353J1	S S 49 1:5,7-230, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUK	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	531110	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 53	Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Železniční svršek

Zatřídění  
dle JKSO, 824 30  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 11

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 54		Úpravy drážního svršku:								
16	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	115,803		0,000		0,00	0,00	0,00
17	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	28,951		0,000		0,00	0,00	0,00
18	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	115,250		0,000		0,00	0,00	0,00
19	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	82,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	543420	VÝMĚNA PODKLADNIC	PÁR	390,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	544222R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	544322R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACO	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	545111R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	74,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	545122R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	280,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	545220	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSEC	M	487,403		0,000		0,00	0,00	0,00
29	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	224,442		0,000		0,00	0,00	0,00
30	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	54,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	549520	KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 75		Slaboproud:								
32	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	64,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	64,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 75	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici:								
34	923131	NÁMEZNÍK	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 632,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby:Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Název PS/SO:Železniční svršek

Zatřídění  
dle JKSO, 824 30  
JKPOV:

Číslo stavby: 511 372 0009

Číslo PS/SO: SO 11

Datum zpracování:2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:				0,000		0,00		0,00
Díl: 965		Bourání, odstranění a demontáže na železnici:				0,000		0,00		0,00
36	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	2 212,538		0,000		0,00	0,00	0,00
37	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	58 913,450		0,000		0,00	0,00	0,00
38	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základy	m	68,298		0,000		0,00	0,00	0,00
39	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže)	t.km	444,996		0,000		0,00	0,00	0,00
40	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základy	m	851,685		0,000		0,00	0,00	0,00
41	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže)	t.km	4 850,771		0,000		0,00	0,00	0,00
42	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na skládku	m	593,600		0,000		0,00	0,00	0,00
43	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže)	t.km	3 772,339		0,000		0,00	0,00	0,00
44	965831	Demontáž námezníku	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	11,648		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 965	Bourání, odstranění a demontáže na železnici:				0,000		0,00		0,00
Díl: 99		Provizorní stavy:				0,000		0,00		0,00
46	921332	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA B	M2	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	698,880		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 99	Provizorní stavy:				0,000		0,00		0,00