

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Silnoproudá přípojka pro protihlukové zařízení kolejových brzd

Zatřídění
dle JKSO, 828 73
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 17

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1	11090	Přípravné práce (a přidružené) VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	966158	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	965010	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 965	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl: 5	13173	Hloubené vykopávky HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 9	17411	Konstrukce ze zemín ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemín				0,000		0,00		0,00
Díl: 10	45157	VODOROVNÉ KONSTRUKCE PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Silnoproudá přípojka pro protihlukové zařízení kolejových brzd

Zatřídění
dle JKSO, 828 73
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 17

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		POTRUBÍ								
11	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
12	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	KOMUNIKACE				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici								
14	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
16	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	705100-R	OCHRANNÝ KOŠ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ DLE DOKUMENTACE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM)	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Silnoproudá přípojka pro protihlukové zařízení kolejových brzd

Zatřídění
dle JKSO, 828 73
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 17

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Silnoproud - Silnoproudé rozvody								
28	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	170,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproud - Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 743		Silnoproud - Silnoproudá zařízení								
41	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Silnoproutá přípojka pro protihlukové zařízení kolejových brzd

Zatřídění
dle JKSO, 828 73
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 17

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	743Z72-R	PŘESUNUTÍ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprout - Silnoproutá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Silnoprout - Rozvaděče nn								
44	744111-R	ROZVADĚČ RB DLE TOS	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	744211-R	KABELOVÁ SKŘÍŇ KS-KOMPRESOROVNA DLE TOS	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Silnoprout - Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Silnoprout - Zkoušky, revize a HZS								
46	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU Z PRÁVNÍKEM	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Silnoprout - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
54	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	22,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	2,600		0,000		0,00	0,00	0,00
56	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z K	T	26,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00