



Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Garant profese:

ING. MARCEL MALÍK

Vedoucí týmu:

ING. MILOŠ KRMEŠ

Středisko:

SILNIC A DÁLNIC

Vedoucí střediska:

ING. HANA STAŇKOVÁ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARCEL MALÍK

Vypracoval:

ING. MARCEL MALÍK

Kontroloval:

ING. MAREK STÁDNÍK

Název akce:

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.
II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.

Číslo smlouvy:

14 459 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

Datum:

15.8.2015

Číslo části:

E.1.8.14

SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy

Název přílohy:

Měřítko:

Počet formátů:

- 9 A4

SOUPIS PRACÍ

Číslo přílohy:

6.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOSPA II. Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT

Objekt: SO 5-30-02 SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy

Rozpočet: SO 5-30-02 SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

						Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce							
1	015111a		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI, K REKULTIVACI K REKULTIVACI PÍSKOVNY BOREK 2,5*0,5*3462=4 327.500 [A]	T	4 327,500					
2	015111b		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI, ZNEČIŠTĚNÉ NA SKLÁDKU ODPADŮ NA SKLÁDKU BENÁTSKÝ VRCH 2,5*0,5*3462=4 327.500 [A]	T	4 327,500					
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 2,5*0,2*57=28.500 [A] 2,5*0,05*21=2.625 [B] Celkem: A+B=31.125 [C]	T	31,125					
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 2,5*1=2.500 [A] 2,5*52*0,25*0,15*1=4.875 [B]	T	4,875					
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytřídněného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	Zemní práce								
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 10/10=1.000 [A]	M3	1,000				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
6	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU VOZOVKA, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 57=57.000 [A]	M2	57,000				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
7	11343.a		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU CHODNÍKY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 21=21.000 [A]	M2	21,000				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
8	113521		ODSTRANENI CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKU BETONOVÝCH, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU 52=52.000 [A]	M	52,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).									
9	122419R201a		ŠMLUVNÍ PŘEPRAVA VÝKOPKU K REKULTIVACI, ŽELEZNICE - LOŽ - SILNICE 0,5*3462=1 731.000 [A]	M3	1 731,000				
10	122419R201b		SMLUVNI PREPRAVA ZNECISTENEHO VYKOPKU K REKULTIVACI, ŽELEZNICE - LOŽ - SILNICE 0,5*3462=1 731.000 [A]	M3	1 731,000				

3.6.1.27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPA II.

Objekt: SO 5-30-02

Rozpočet: SO 5-30-02

Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT

SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy

SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

		Montáže			Dodávky						
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem	
11	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM včetně naložení, odvozu a uložení na hlavním stavebním dvoře k odvozu na určenou skládku (vzd. 4 km) 3462=3 462.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	3 462,000						
12	171103		ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS 20=20.000 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností hutnění	M3	20,000						- hutnění i různé míry

3.6.1.27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

Poř.č. Položka		Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			<div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>							
13	17310	Technická specifikace:	<div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>	M3	13,000					
										- hutnění i různé míry
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 003,000					

3.6.1.27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

		Montáže			Dodávky					
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
15	18222	Technická specifikace:	959+44=1 003.000 [A]							
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 265,000					
16	18242	Technická specifikace:	1265=1 265.000 [A]							
			veškeré práce jsou obsaženy v textu položky							
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 265,000					
17	18247	Technická specifikace:	1265=1 265.000 [A]							
			Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení							
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 265,000					
			PO DOBU 3 LET , 2 X ROČNĚ							
			1265=1 265.000 [A]							
			Technická specifikace:	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením						
1	Zemní práce									
5	Komunikace									
18	56334	Technická specifikace:	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 003,000					
			MIN. 150 MM							
			959+44=1 003.000 [A]							
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
19	56361	Technická specifikace:	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M2	959,000					
			TL DO 50MM							
			959=959.000 [A]							
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSP A II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 959=959.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	959,000					
21	574A44		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 959=959.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	959,000					
22	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ, VČETNĚ PODKLADNÍ LOŽE TL. 40MM 44=44.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	44,000					
5	Komunikace									

3.6.1.27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8		Potrubí							
23	89712		VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČETNĚ PŘÍPOJKY PP DN 200 DL. 21M A NAPOJENÍ DO KANALIZACE 2=2.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000				
8		Potrubí							
9		Ostatní konstrukce a práce							
24	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KOMPLETNÍ DODÁVKA 8=8.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	8,000				
25	914111		DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DODAVKA A MONTÁŽ 3 x IP6 Steel traffic signs, standard size - supply and mounting 2=2.000 [A]	KUS	2,000				
26	914112		DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun BUS označníka v přednádražním prostoru Nádraží Vršovice (kompletní dodávka) 1=1.000 [A] Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HOSPA II.	Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, PROJEKT
Objekt:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
Rozpočet:	SO 5-30-02	SO 5-30-02 ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bart

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
27	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 15*2+4,5*2+2*9*0,25+14+186*0,125+5=85.750 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	85,750				
28	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 269=269.000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	269,000				
29	91742		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNYCH ZULOVÝCH OBRUBNÍKŮ 123=123.000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	123,000				
30	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 85=85.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	85,000				
31	931322		TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 200MM2 živiční zálivka podél obrubníků 98=98.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	98,000				
32	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÄRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 207=207.000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.	M	207,000				
9	Ostatní konstrukce a práce								

Celkem: