



Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Garant profese:

ING. MARTIN ŠTROF

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Vedoucí týmu:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

Zpracovatel části:



Valbek spol. s r. o., středisko Liberec
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
telefon: +420 485 103 336
fax: +420 485 103 336
e-mail: info@valbek.cz

Vedoucí střediska:

Ing. Jaromír Drašar

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Ing. Marcel Caltík

Vypracoval:

Ing. Tomáš Ondřejkovič

Kontroloval:

Ing. Marcel Caltík

Název akce:

**OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.
II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.**

Číslo smlouvy:

11 344 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

PS 2-02-02 PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA ZAHRADNÍ MĚSTO,
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH DK

Datum:

15.8.2015

Číslo části:

D.2.5

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

- 2A4

Číslo přílohy:

6

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Název PS,SO : **Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK**

Datum zpracování : **7.5.2015**

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

xxx xx

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5113520010- II**

Číslo PS,SO **PS 2-02-02**

Datum aktualizace : **16.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0	029611	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 13	131938-R-Bello	Hloubené vykopávky HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	16,000		0,000		0,00		0,00
	132938-R-Bello	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	113,850		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 14	14113	Ražení a protlačování PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	17,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl: 17	17411	Konstrukce ze zemin ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	129,850		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 18	18120	Povrchové úpravy terénu (i vegetační) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	126,500		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 15	015140	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1,750		0,000		0,00		0,00
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK

7.5.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

xxx xx

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5113520010- II

Číslo PS,SO

PS 2-02-02

Datum aktualizace :

16.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud								
9	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	265,000		0,000		0,00		0,00
11	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	17,000		0,000		0,00		0,00
12	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	73,000		0,000		0,00		0,00
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	211,000		0,000		0,00		0,00
14	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Název PS,SO : **Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK**

Datum zpracování : **7.5.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

xxx xx

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **5113520010- II**

Číslo PS,SO **PS 2-02-02**

Datum aktualizace : **16.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 75		Slaboproud								
15	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75I323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	0,160		0,000		0,00		0,00
17	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	211,000		0,000		0,00		0,00
18	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	17,000		0,000		0,00		0,00
19	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	172,000		0,000		0,00		0,00
22	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	172,000		0,000		0,00		0,00
23	75IJ23	Měření závěrečné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	172,000		0,000		0,00		0,00
24	75IJ24	Měření závěrečné dálkových kabelů v jednom směru v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	172,000		0,000		0,00		0,00
25	75JC14	Kabelová forma pro kabely přes 50 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	15,000		0,000		0,00		0,00
28	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 75	Slaboproud				0,000		0,00		0,00