

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7369/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

Datum 6. dubna 2020

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí plastové okno – pozice W.36 a hliníková okna – pozice W.40, W.41, W.42. Dále ve výkazu chybí pokladní přepážka – pozice D1187.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr

Odpověď č. 1:

Do soupisu prací objektu E.2 částí A11 doplněny položky pozic W.36, W.40, D41 a D1187

76662RW.36 D+M otvorové výplně z plast. profilů vč. příslušenství dle specifikace W.36 tabulky oken, celkem 1 ks

76764RW.40 D+M otvorové výplně z AL profilů vč. příslušenství dle specifikace W.40 tabulky oken, celkem 6 ks

76764RW.41 D+M otvorové výplně z AL profilů vč. příslušenství dle specifikace W.41 tabulky oken, celkem 9 ks

76764RW.42 D+M otvorové výplně z AL profilů vč. příslušenství dle specifikace W.42 tabulky oken, celkem 1 ks

766R00320 D+M zasklení přepážky čirým sklem vč. příslušenství dle D1187 tabulky dveří, celkem 1 ks

Dotaz č. 2:

V tabulce dveří jsou uvedené dveře D1116 a D1164. Domníváme se, že tyto dveře byly zrušeny a tyto pozice by měly být označené jako neobsazené.

Žádáme zadavatele o úpravu tabulky dveří

Odpověď č. 2:

Tabulka dveří a prosklených stěn opravena, položky vypuštěny.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je chybně uvedený rozměr požárního roletového uzávěru J61 (položka č. 1090). Správné rozměry mají být 4170x3310 mm.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr**Odpověď č. 3:**

Upraven popis položky uvedené pod kódem 59081014.R01 dle následujícího „uzávěr požární textilní roletový EW 30 DP1 C 4170x3310 mm J61 dle tabulky ostatních výrobků“.

Dotaz č. 4:

Domníváme se, že položky č. 1079, 1080 a 1081 jsou duplicitní s položkami č. 225 a 226.

| | | | | | |
|------|---|-----------|---|-----|--------|
| 1079 | K | 953941516 | Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové drážky apod. s jejich dodáním | kus | 80,000 |
|------|---|-----------|---|-----|--------|

PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové drážky apod.

P

Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. kotvícího materiálu.

| | | | | | |
|------|---|--------------|--|-----|--------|
| 1080 | M | 44932113.R01 | přístroj hasicí ruční práškový, 6 kg, 21A/113B/C | kus | 78,000 |
|------|---|--------------|--|-----|--------|

PP

přístroj hasicí ruční práškový, 6 kg, 21A/113B/C

P

Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. revize.

VV

"dle dokumentace PBŘ" 78

78,000

| | | | | | |
|------|---|--------------|---|-----|-------|
| 1081 | M | 44932212.R01 | přístroj hasicí ruční sněhový, 5 kg, 113B/C | kus | 2,000 |
|------|---|--------------|---|-----|-------|

PP

přístroj hasicí ruční sněhový, 5 kg, 113B/C

P

Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. revize.

VV

"dle dokumentace PBŘ" 2

2,000

| | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|
| 225 | K | 953R00060 | D+M přenosných hasících přístrojů práškových, 6 kg vč. revize (21A, 113B, C) dle PHP.01 tabulky PBŘ | ks | 78,000 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|

PP

D+M přenosných hasících přístrojů práškových, 6 kg vč. revize (21A, 113B, C) dle PHP.01 tabulky PBŘ

| | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|
| 226 | K | 953R00061 | D+M přenosných hasících přístrojů CO2, 5 kg vč. revize (113B, C) dle PHP.02 tabulky PBŘ | ks | 2,000 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|

PP

D+M přenosných hasících přístrojů CO2, 5 kg vč. revize (113B, C) dle PHP.02 tabulky PBŘ

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr**Odpověď č. 4:**

Položky uvedené pod kódem 953941516, 44932113.R01, 44932212.R01 ze soupisu prací vypuštěny.

Dotaz č. 5:

Žádáme o upřesnění jaká je požadovaná akustická izolace oken a venkovních dveří. V souhrnné technické zprávě je požadavek pro všechny nové venkovní výplně otvorů R_w min. 44 dB. V tabulce oken je pak uvedeno min. 45 dB ($TZI=2$) – přičemž dle tabulky tříd odpovídá $TZI=2$ rozmezí 30-34 dB, nikoliv 45 dB. Jaké jsou požadavky na venkovní dveře? V tabulce dveří nejsou u venkovních dveří uvedeny žádné požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Platí stejné požadavky jako pro okna?

Odpověď č. 5:

Jedná se o překlep, správně má být uvedeno $TZI=5$, požadavek na hlukový útlum okna 45 dB je platný. Venkovní dveře jsou bez požadavků na akustickou izolaci.

Dotaz č. 6:

Slaboproudé systémy

Uvedená grafická karta z výkazu výměr

| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 231 | M | K20.1R041 | Grafická karta nutná pro využití nového videoanalytického softwaru, grafický procesor CUDA s 640 jádry, paměť 4 GB DDR5, PCI Express 3.0 x16, 4x miniDisplayPort 1.4, aktivní chlazení, odběr 47 W, rozměry 68,9 x 144,7 mm, nízký profil |
|-----|---|-----------|---|

pro využití analytických schopností požaduje (dle dodavatele technologie) software v edici Enterprise.

VV však obsahuje software edice standart,

| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 223 | M | K20.1R033 | Software - edice Standard pro monitorování 1 kamery |
|-----|---|-----------|---|

který neumožňuje využití analytických schopností grafické karty.

Požaduje zadavatel změnu edice standart za edici Enterprise pro využití videoanalytických vlastností nabízeného systému CCTV?

Odpověď č. 6:

Ano, upraven popis položky.

| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 223 | M | K20.1R033 | Software - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery |
|-----|---|-----------|---|

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 21.04.2020 na den 23.04.2020. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2020-009814).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:


Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 21.04.2020 nahrazeno: 23.04.2020 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 21.04.2020 nahrazeno: 23.04.2020 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 2449
ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

1. Tabulka dveří a prosklených stěn – soubor .xls
(ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka dveří a prosklených stěn_R1_Dotaz1.xlsx)
2. Výkaz výměr
(XC4_žst_Beroun_zm01_200403.xml)
(XLS_žst_Beroun_zm01_200403.xlsx)