

SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY A PŘÍSTŘEŠKU
POHLED V - stávající stav a demolice

- STÁVAJÍCÍ STAV PŘED DEMOLICÍ:
- stávající zdvivo je cihelné dle legendy materiálů
 - omítka hladká vápenná nebo zdvivo bez omítek (opadaná)
 - nad otvory jsou překlady tvořeny žb. nebo ocelovými překlady
 - v suterénu se nacházejí rozvody ZTI, elektro a kabely TÚDC a SSZT
 - stropy jsou rovněž z cihelných klenob nad 1.PP a dřevěné nad 1.NP a 2.NP
 - podlahy z PVC, ker. dlažby, dř. prkenné nebo betonu
 - otvory jsou s dřevěnými výplněmi s mřížemi nebo s deskovým bedněním
 - částečně zachované klempířské prvky
 - schodiště kamenné
 - nástupiště z ker. dlažbou a liatinovými sloupky zastřešení - ZACHOVAT !!
 - nástupiště a soc. zařízení zastřešeno - krov dřevěný s krytinou z asf. pásů
 - VB má krov dřevěný s krytinou plechovou - "dachmany"
 - sítěšní okna, sněhové zachytávače
 - zařizovací předměty a nábytek (soc. zařízení zaměštnanců po rekonstrukci)
 - nacházejí se rozvody ZTI, elektro, slp a kabely SŽDC, TÚDC a SSZT
 - antény TÚDC + pochozí lávky, - aktivní hromosvod
 - zbytky materiálů, výrobků a původních instalací k likvidaci

- ROZSAH DEMOLICE: 1. ETAPA - SO 1.1 - DEMOL. OBJ. SOC. ZAŘ.
- OBJ. ODPOJIT OD VŠEKÝCH INŽ. SÍTÍ DLE POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ
 - ŽUMPY - VYČERPAT, ODPOJIT, ODBOURAT NA ÚROVNĚ DEMOLICE A ZASTÝPAT
 - ZDVIHO A ZKĚLADOVÉ KCE ODSTRANIT NA ÚROVNĚ CCA 1,5m POD ÚROVNEŇ TERÉNU
 - VYBOURANÝ PROSTOR BUDE DOSYPÁN ZÁSYPEM A ZHUTNĚN DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH V SO 02 - OBJEKT ZAŠTÁVKY (nové ON)

-
- krytí z asf. pásů
 - lepenka
 - deskové bednění
 - konstrukce krovu
 - plnění prostor
 - dřev. trámový strop s podbílím

ZABEDNĚNO

- POZNÁMKA k bouracím pracem:
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD PRO BOURACÍ PRÁCE ZA PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PRŮTĚŽNÝCH A NÁVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TECHNOLOGICKÝ POSTUP JE PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE ZHOTOVITĚLE STAVBY.
 - OBJEKT BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚN, ÚROVŇ DEMOLICE SE PROVEDE NA ÚROVNĚ CCA 1.0m a 1.5m (PRO SOC. ZAŘÍZENÍ) POD STÁVAJÍCÍ ÚPRAVY TERÉN. NÁSLEDNĚ SE TERÉN ZAROVŇÁ NA ÚROVNĚ OKOLNÍHO TERÉNU NÁVEZENOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍ A NÁSLEDNOU ÚPRAVOU DLE NÁVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍHO OBJEKTU.

úroveň demolice

KRESLIL Ing. Lukáš BOBEK	VYPRACOVAL Ing. Lukáš BOBEK	KONTROLOVAL Ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK Projektant a inženýrská činnost IČ: 87240716 Tel. +420 770 44839		
NÁZEV AKCE:			Dětiřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce		
Investor: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00			Místo: k.ú. Dětiřichov nad Bystřicí, par.č. st. 114, č.p.87, okres: Bruntál		
MĚŘÍTKO 1: 50			ČÍSLO VÝKRESU 108		
FORMÁT 3x44			DATUM ŘÍJEN 2018		
ČÍSLOIE PROJEKT			STUPEŇ PD		

LEGENDA MATERIÁLU

- CIHELNÉ ZDVIHO A ZBYTKY OMÍTKY
- CIHELNÉ ZDVIHO KOMINŮ
- PLECHOVÁ KRYTINA DACHMAN
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NEZASKLENÝCH VYPLŇNÍ OTVORU
- KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- SOKL KAMENNÝ

- POSTUP DEMOLICE A POHYB STROJŮ TĚŽKÉ TECHNIKY BUDE VYMEZEN PO VYTČENÍ VŠEKÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVOVNÍ PODMÍNEK SPRÁVCŮ OKOLNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- PRŮJEZD A POHYB MECHANIZACE SE PŘEDPOKLÁDÁ A POUŽÍ OD PRŮJEZDOVÉ KOMUNIKACE A Z PROSTORU VLASTNÍHO DEMOLOVANÉHO OBJEKTU. VŠEKÝ MATERIÁL BUDE TADLE TRŽEN A PRŮJEZDŮ ODVÁŽEN K LIKVIDACÍ.
- PŘED VLASTNÍ DEMOLICÍ BUDE PROSTOR DEMOLICE ZČISTĚN OD VŠEKÉHO STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU A DEMONTÁŽNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A INSTALACÍ. KCE KROVU BUDE ROZEBRÁNA RUČNĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROSTOR DEMOLICE NADE ZABEZPEČEN A VYZNAČEN PROTI PŘÍSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB A BEZPEČENÍMU POHYBU V OKOLÍ STAVBY.

