

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice”
Název PS,SO : Žst. Hanušovice, úprava dálkové kabelizace

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	450835
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 1
Číslo PS,SO PS 02-14-02

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	990	Poplatky za skládky								
27	02140227.M	obaly papírové	T	0,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00	243,15	60,79
27	02140227.D	obaly papírové	T	0,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	02140228.M	obaly plastové	T	0,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	243,15	97,26
28	02140228.D	obaly plastové	T	0,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	02140229.M	zbytky kabelů vodičů	T	0,150	0,000000	0,000000	0,00	0,00	243,15	36,47
29	02140229.D	zbytky kabelů vodičů	T	0,150	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		194,52

	M22	MTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	02140201.M	Kabel TCEPKPFLEY 35XN0,8	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02140201.D	Kabel TCEPKPFLEY 35XN0,8	M	85,000	0,000000	0,000000	1 021,21	86 802,85	0,00	0,00
2	02140202.M	Kabel TCEPKPFLEY 10XN0,8	M	100,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

2	02140202.D	Kabel TCEPKPFLEY 10XN0,8	M	100,000	0,000000	0,000000	277,19	27 719,00	0,00	0,00
3	02140203.M	Trubka ochranná pr. 160mm	M	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02140203.D	Trubka ochranná pr. 160mm	M	20,000	0,000000	0,000000	182,55	3 651,00	0,00	0,00
4	02140204.M	Kabelová spojka XAGA 500/75/15-400-Z	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02140204.D	Kabelová spojka XAGA 500/75/15-400-Z	KS	4,000	0,000000	0,000000	4 755,92	19 023,68	0,00	0,00
5	02140205.M	Kabelová spojka XAGA 500/43/8-150	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

5	02140205.D	Kabelová spojka XAGA 500/43/8-150	KS	4,000	0,000000	0,000000	3 589,80	14 359,20	0,00	0,00
6	02140206.M	Montáž kabelu ulož volné 0,8 TCEKE -50XN	M	185,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	23,93	4 427,05
6	02140206.D	Montáž kabelu ulož volné 0,8 TCEKE -50XN	M	185,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02140207.M	Zatažení kabelu do chráničky	M	40,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	17,02	680,80
7	02140207.D	Zatažení kabelu do chráničky	M	40,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

8	02140208.M	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC na DK 38a	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	4 722,85	37 782,80
8	02140208.D	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC na DK 38a	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02140209.M	Vytyčení kabelu a spojek	M	200,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	7,31	1 462,00
9	02140209.D	Vytyčení kabelu a spojek	M	200,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02140210.M	Stejnoseměrné měření na sděl.kabelu	ČTYŘKA	100,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	136,16	13 616,00

10	02140210.D	Stejnoseměrné měření na sděl.kabelu	ČTYŘKA	100,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02140211.M	Demontáž dělicích spojek	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	1 556,13	6 224,52
11	02140211.D	Demontáž dělicích spojek	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02140212.M	Demontáž SH skříně a ukončení kabelu	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	1 478,32	8 869,92
12	02140212.D	Demontáž SH skříně a ukončení kabelu	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	02140213.M	Přepojení linek	KS	300,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	14,78	4 434,00
13	02140213.D	Přepojení linek	KS	300,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02140214.M	Dozor správce zařízení	HOD	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	437,66	3 501,28
14	02140214.D	Dozor správce zařízení	HOD	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

15	02140215.M	Zhotovení knihy plánů	KS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	7 780,65	7 780,65
15	02140215.D	Zhotovení knihy plánů	KS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za M22		MTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		151 555,73		88 779,02

M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MTÁŽÍCH								
16	02140216.M	Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu	KM	0,185	0,000000	0,000000	0,00	0,00	1 150,56	212,85
16	02140216.D	Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu	KM	0,185	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02140217.M	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	PŘÍPAD	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	1 069,84	5 349,20
17	02140217.D	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	PŘÍPAD	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02140218.M	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	496,02	42 161,70
18	02140218.D	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	02140219.M	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.3	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	438,63	4 386,30
19	02140219.D	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.3	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02140220.M	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	10,02	851,70

20	02140220.D	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	02140221.M	Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	M3	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	442,52	7 080,32
21	02140221.D	Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	M3	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	02140222.M	Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	M3	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	131,30	2 100,80
22	02140222.D	Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	M3	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	02140223.M	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 150 x 6,3 mm	M	30,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	4 726,74	141 802,20

23	02140223.D	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 150 x 6,3 mm	M	30,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02140224.M	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	KS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	299,55	3 594,60
24	02140224.D	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	KS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02140225.M	Zához rýhy	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	13,62	1 157,70
25	02140225.D	Zához rýhy	M	85,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	02140226.M	Zajištění kabelů při křížení	KS	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	80,43	1 608,60

26	02140226.D	Zajištění kabelů při křížení	KS	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MTÁŽÍCH				0,000		0,00		210 305,97