

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, úprava rozvodny nn

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

| | | |
|--------------|---------------------|---|
| majitel HIM: | SŽDC | 0 |
| | Cena za objekt [Kč] | |

Číslo stavby 1

Číslo PS,SO PS 02-07-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | Dodávky | | Montáže | |
| | | | | | | | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 014 | Poplatky odpad | | | | | | | | |
| 1 | 014140.M | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV | T | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 1 | 014140.D | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV | T | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 014240.M | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu | T | 0,500 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 2 | 014240.D | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu | T | 0,500 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 014310.M | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístř. - Al, Cu a vz. kovy) | T | 0,200 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|-------|----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 3 | 014310.D | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístř. - Al, Cu a vz. kovy) | T | 0,200 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem za 014 | Poplatky odpad | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------|-------|----------|----------|--|------|------|
| 023 | Pojištění a průzkum | | | | | | | | |
| 4 | 023251_1R.M | Průzkumné práce (při realizaci) - diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 4 | 023251_1R.D | Průzkumné práce (při realizaci) - diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 113151.M | Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu | M3 | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 113151.D | Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu | M3 | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| 6 | 113152.M | Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | m3.km | 40,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 113152.D | <i>Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)</i> | <i>m3.km</i> | <i>40,000</i> | <i>0,000000</i> | <i>0,000000</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Celkem za 023 | Pojištění a průzkum | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| 380 | Konstrukce nádrží, jímek, kanálů, kabelových komor | | | | | | | | | |
| 7 | 383319.M | Kompletní konstrukce jímek a šachet z betonu (prostého) neurčitélné nebo jiné pevnostní třídy | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 383319.D | <i>Kompletní konstrukce jímek a šachet z betonu (prostého) neurčitélné nebo jiné pevnostní třídy</i> | <i>M3</i> | <i>1,000</i> | <i>0,000000</i> | <i>0,000000</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| 8 | 385441_2R.M | Kompletní konstrukce kabelových komor z betonu včetně (nerozlišené) výztuže, tř. C 30/37 užitné plochy do 1,5 m2 | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----|-------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 8 | 385441_2R.D | Kompletní konstrukce kabelových komor z betonu včetně (nerozlišené) výztuže, tř. C 30/37 užitné plochy do 1,5 m2 | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 380 | Konstrukce nádrží, jímek, kanálů, kabelových komor | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---|----|-------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 450 | Stavební vrstvy | | | | | | | | | |
| 9 | 451319.M | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 451319.D | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 450 | Stavební vrstvy | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|----|--------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 610 | Úprava interiérových povrchů | | | | | | | | | |
| 10 | 611130.M | Úprava interiérových povrchů stropů omítkou štukovou | M2 | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 611130.D | Úprava interiérových povrchů stropů omítkou štukovou | M2 | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 610 | Úprava interiérových povrchů | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 630 | Podlahové konstrukce | | | | | | | | | |
| 11 | 631319.M | podlahové konstrukce Potěr (mazanina) podlahových konstrukcí z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 11 | 631319.D | podlahové konstrukce Potěr (mazanina) podlahových konstrukcí z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 702511.M | Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 702511.D | Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 702610.M | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu | M | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 702610.D | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu | M | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| 14 | 702810.M | Vyčištění stávajícího kabelového prostupu z tvárnic nebo chrániček s kabelovou komorou | M | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 702810.D | <i>Vyčištění stávajícího kabelového prostupu z tvárnic nebo chrániček s kabelovou komorou</i> | <i>M</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000000</i> | <i>0,000000</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Celkem za 630 | Podlahové konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| | 703 | Kabelové rošty a lávky - elektro | | | | | | | | |
| 15 | 703114.M | Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 400 do 600 mm | M | 5,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 15 | 703114.D | Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světél šířky přes 400 do 600 mm | M | 5,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 703511.M | Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 703511.D | Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 17 | 703513.M | Elektroinstalační lišta šířky přes 60 mm | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 703513.D | Elektroinstalační lišta šířky přes 60 mm | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 703 | Kabelové rošty a lávky - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 709 | Zajištění kabelu a ucpávky - elektro | | | | | | | | |
| 18 | 709523.M | Podpůrné a pomocné konstrukce ocelové z plechu tl. do 5 mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním | T | 0,100 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 18 | 709523.D | Podpůrné a pomocné konstrukce ocelové z plechu tl. do 5 mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním | T | 0,100 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 709622.M | Demontáž ucpávky vodo- a plynotěsné | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 709622.D | Demontáž ucpávky vodo- a plynotěsné | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-------|---------|----------|----------|--|------|--|------|
| 20 | 709691.M | Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | m3.km | 60,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 709691.D | Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | m3.km | 60,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 709692.M | Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 100,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|------|---------|----------|----------|--|------|--|------|
| 21 | 709692.D | Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 100,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 7097000_R.M | Protipožární ucpávka prostupu kabelového do 0,5 m2, do EI 90 min. | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 7097000_R.D | Protipožární ucpávka prostupu kabelového do 0,5 m2, do EI 90 min. | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 7097001_R.M | Kabelová ucpávka vodě odolná do 0,5 m2 | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|-----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 23 | 7097001_R.D | Kabelová ucpávka vodě odolná do 0,5 m2 | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Celkem za 709 | | Zajištění kabelu a ucpávky - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 710 | | Izolace | | | | | | | | |
| 24 | 711115.M | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti fóliemi z termoplastů | M2 | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 711115.D | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti fóliemi z termoplastů | M2 | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Celkem za 710 | | Izolace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 741 | | Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro | | | | | | | | |
| 25 | 741811.M | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 25 | 741811.D | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm ² | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 741C04.M | Ochranné pospojování Cu vodičem do 16mm ² | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 741C04.D | Ochranné pospojování Cu vodičem do 16mm ² | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 741C05.M | Spojování uzemňovacích vodičů | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-----|--------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 27 | 741C05.D | Spojování uzemňovacích vodičů | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 741Z07.M | Demontáž stávající elektroinstalace (v m2?) | M2 | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 741Z07.D | Demontáž stávající elektroinstalace (v m2?) | M2 | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 741 | Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| | 742 | Silnoproudé rozvody - elektro | | | | | | | | |
| 29 | 742D11_3R.M | Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2, CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 742D11_3R.D | Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2, CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 742E11_4R.M | Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2, CYKY 4x2,5 | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---------|----------|----------|--|------|--|------|
| 30 | 742E11_4R.D | Kabel nn - čtyř a pětizilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm ² , CYKY 4x2,5 | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 742E12_5R.M | Kabel nn - čtyř a pětizilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm ² , CYKY 4x4 | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 742E12_5R.D | Kabel nn - čtyř a pětizilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm ² , CYKY 4x4 | M | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 742E25_6R.M | Kabel nn - čtyř a pětizilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm ² , AYKY 3x240+120 mm ² | M | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 742E25_6R.D | Kabel nn - čtyř a pětizilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm ² , AYKY 3x240+120 mm ² | M | 10,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 742F11_7R.M | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm ² , JYTY 7x1 mm ² | M | 340,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|----------|----------|--|------|--|------|
| 33 | 742F11_7R.D | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm2, JYTY 7x1 mm2 | M | 340,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 742F13_8R.M | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm2 stíněný, SYKFY 4x2x0,5 | M | 50,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 742F13_8R.D | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm2 stíněný, SYKFY 4x2x0,5 | M | 50,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 742H11.M | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2 | KUS | 4,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 742H11.D | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2 | KUS | 4,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 742H12.M | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2 | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 36 | 742H12.D | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm ² | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 742H15.M | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 150 do 240mm ² | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 742H15.D | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 150 do 240mm ² | KUS | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 742I11.M | Ukončení 7-12 žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm ² | KUS | 26,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 742I11.D | Ukončení 7-12 žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm ² | KUS | 26,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 742I11_8R.M | Ukončení 7-12 žilového sdělovacího kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm ² | KUS | 40,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 39 | 742/11_8R.D | Ukončení 7-12 žilového sdělovacího kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm ² | KUS | 40,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 742L15.M | Označovací štítek na kabel | KUS | 74,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 742L15.D | Označovací štítek na kabel | KUS | 74,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 744322.M | Rozvaděč nn skříňový oceloplechový prázdný, IP40 hloubka od 510 do 800mm šíře od 510 do 800mm, výška do 2250mm | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 744322.D | Rozvaděč nn skříňový oceloplechový prázdný, IP40 hloubka od 510 do 800mm šíře od 510 do 800mm, výška do 2250mm | KUS | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 42 | 744411.M | Přípojnice do rozvaděče nn Cu včetně držáků do 500mm2 | M | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 744411.D | Přípojnice do rozvaděče nn Cu včetně držáků do 500mm2 | M | 3,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 744543_9R.M | Rozvaděč RH,nn, pole č. 1-8 přezbrojení dle výkresové dokumentace | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 43 | 744543_9R.D | Rozvaděč RH,nn, pole č. 1-8 přezbrojení dle výkresové dokumentace | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 744544_10R.M | Rozvaděč RH,nn, pole č. 9-11 výstroj dle výkresové dokumentace | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 744544_10R.D | Rozvaděč RH,nn, pole č. 9-11 výstroj dle výkresové dokumentace | komplet | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Celkem za 742 | | Sílnoproudé rozvody - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-----|-------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| | 745 | Silnoprůdová technologie - elektro | | | | | | | | |
| 45 | 745Z50_11RAA.M | Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 745Z50_11RAA.D | <i>Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt</i> | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 745 | Silnoprůdová technologie - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| | 746 | Zkoušky, revize a HZS - elektro | | | | | | | | |
| 46 | 747111.M | Kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | KUS | 11,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 747111.D | <i>Kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole</i> | KUS | 11,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 747213.M | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 747213.D | <i>Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč</i> | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| 48 | 747214.M | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 747214.D | <i>Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč</i> | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 747301.M | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 49 | 747301.D | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 747701.M | HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 747701.D | HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 747703.M | HZS Zkušební provoz | HOD | 12,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-----|--------|----------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 51 | 747703.D | HZS Zkušební provoz | HOD | 12,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 747704.M | HZS Zaškolení obsluhy | HOD | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 747704.D | HZS Zaškolení obsluhy | HOD | 2,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 747705.M | HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 747705.D | HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za 746 | Zkoušky, revize a HZS - elektro | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|------------|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| | 748 | Ostatní | | | | | | | | |
| 54 | 748129.M | Dielektrický koberec šíře 1300 mm, délky do 5m | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 748129.D | <i>Dielektrický koberec šíře 1300 mm, délky do 5m</i> | <i>KUS</i> | <i>1,000</i> | <i>0,000000</i> | <i>0,000000</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Celkem za 748 | Ostatní | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| | 760 | Konstrukce | | | | | | | | |
| 55 | 784150.M | Malby povrchů z malířských směsí | M2 | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 784150.D | <i>Malby povrchů z malířských směsí</i> | <i>M2</i> | <i>20,000</i> | <i>0,000000</i> | <i>0,000000</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Celkem za 760 | Konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------|----------|----------|--|------|--|------|
| | 970 | Stavební demotáže a demolice | | | | | | | | |
| 56 | 971141.M | Vybourání drobných předmětů v konstrukcích betonových | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|--------|----------|----------|--|------|--|------|
| 56 | 971141.D | Vybourání drobných předmětů v konstrukcích betonových | KUS | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 971142.M | Vybourání drobných předmětů v konstrukcích betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 971142.D | Vybourání drobných předmětů v konstrukcích betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 972111.M | Otlučení, odsekání nebo rozrušení vrstvy z betonu | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------|--------|----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 58 | 972111.D | Otlučení, odsekání nebo rozrušení vrstvy z betonu | M3 | 1,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 972112.M | Otlučení, odsekání nebo rozrušení vrstvy z betonu - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | m3.km | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 972112.D | Otlučení, odsekání nebo rozrušení vrstvy z betonu - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | m3.km | 20,000 | 0,000000 | 0,000000 | | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem za 970 | Stavební demotáže a demolice | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |