

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : **09/2015**

Firma, zpracovatel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
**812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	043	Ocelové konstrukce:								
1	43010000R	Dodávka a montáž ocelové konstrukce stropu nad 1.PP	kg	2 124,430		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 043	Ocelové konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce:								
2	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	7,278		0,000		0,00		0,00
3	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,278		0,000		0,00		0,00
4	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,373		0,000		0,00		0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,183		0,000		0,00		0,00
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,915		0,000		0,00		0,00
7	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,095		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
8	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,230		0,000		0,00		0,00
9	279321346	Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,843		0,000		0,00		0,00
10	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	10,296		0,000		0,00		0,00
11	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	10,296		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : 09/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
**812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,050		0,000		0,00		0,00
15	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	1,332		0,000		0,00		0,00
16	311238654	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací tl 440 mm U=0,16W/m2K na maltu	m2	7,852		0,000		0,00		0,00
17	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
20	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,995		0,000		0,00		0,00
22	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,868		0,000		0,00		0,00
23	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m2	0,623		0,000		0,00		0,00
24	340239234	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek nepálených tl 125 mm	m2	2,025		0,000		0,00		0,00
25	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek nepálených tl 150 mm	m2	5,008		0,000		0,00		0,00
26	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	20,117		0,000		0,00		0,00
27	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	92,452		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění objektu : 812 51  
(JKSO, JKPOV)  
Část PD:

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	48,061		0,000		0,00		0,00
29	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	139,850		0,000		0,00		0,00
30	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	93,960		0,000		0,00		0,00
31	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,720		0,000		0,00		0,00
32	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,340		0,000		0,00		0,00
33	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,239		0,000		0,00		0,00
34	378311125	Ochranná přízdívka s vložkou z betonu tř. C 16/20	m3	0,399		0,000		0,00		0,00
35	388381113	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm betonové volné	m	16,380		0,000		0,00		0,00
36	3889951_R	D+M chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	3,000		0,000		0,00		0,00
37	3889952_R	D+M chránička z trub HDPE DN 125	m	3,600		0,000		0,00		0,00
38	3893810_R	Dobetonování prostupů přes zdivo	m3	0,438		0,000		0,00		0,00
39	59321113	Překlad železobetonový RZP 8/10-R14 149x11,5x19 cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	59321114	Překlad železobetonový RZP 9/10-R15 179x11,5x19 cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
41	41199000R	D+M zhotovení plechového prostupu 300x300mm a 400x200mm v klenbě	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
43	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
44	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,845		0,000		0,00		0,00
45	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,112		0,000		0,00		0,00
46	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,111		0,000		0,00		0,00
47	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,051		0,000		0,00		0,00
48	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,053		0,000		0,00		0,00
49	460510323	Multikanály plastové, 9-ti cestné, vč. osazení, utěsnění, s obetonováním	m	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : **09/2015**

Firma, zpracovatel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
**812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
50	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,440		0,000		0,00		0,00
51	612131321	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně	m2	163,507		0,000		0,00		0,00
52	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,760		0,000		0,00		0,00
53	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	3,520		0,000		0,00		0,00
54	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,671		0,000		0,00		0,00
55	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	163,507		0,000		0,00		0,00
56	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	256,257		0,000		0,00		0,00
57	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
59	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
60	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,284		0,000		0,00		0,00
61	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	296,067		0,000		0,00		0,00
62	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,290		0,000		0,00		0,00
63	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,072		0,000		0,00		0,00
64	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,072		0,000		0,00		0,00
65	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	14,762		0,000		0,00		0,00
66	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,960		0,000		0,00		0,00
67	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	8,619		0,000		0,00		0,00
68	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,890		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,579		0,000		0,00		0,00
70	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,890		0,000		0,00		0,00
71	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,310		0,000		0,00		0,00
72	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,965		0,000		0,00		0,00
73	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	133,140		0,000		0,00		0,00
74	63521112R	Násyp lehký pod podlahy s urovnáním a udusáním povrchu z keramzitu	m3	1,142		0,000		0,00		0,00
75	642942611	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
76	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010		0,000		0,00		0,00
77	628522_R	Pás asfaltovaný modifikovaný, vložka skleněná tkanina, tl. 4,0mm	m2	37,948		0,000		0,00		0,00
78	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,900		0,000		0,00		0,00
79	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,511		0,000		0,00		0,00
80	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	18,900		0,000		0,00		0,00
81	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,511		0,000		0,00		0,00
82	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	5,100		0,000		0,00		0,00
83	71149311R	D+M hydroizolační stěrky na ploše vodorovné tl. 2,0mm	m2	3,100		0,000		0,00		0,00
84	71149312R	D+M hydroizolační stěrky na ploše svislé tl. 2,0mm	m2	10,320		0,000		0,00		0,00
85	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,182		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : **09/2015**

Firma, zpracovatel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
**812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	713	Izolace tepelné:								
86	28375869	Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	6,161		0,000		0,00		0,00
87	28375910	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	8,100		0,000		0,00		0,00
88	28375911	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	84,660		0,000		0,00		0,00
89	28375922	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	42,881		0,000		0,00		0,00
90	28376371	Polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 80 mm	m2	3,344		0,000		0,00		0,00
91	63150948	Deska podlahová 1250x600 mm z minerální plsti tl. 60mm	m2	83,500		0,000		0,00		0,00
92	713121111									
		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	216,640		0,000		0,00		0,00
93	713131141									
		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,278		0,000		0,00		0,00
94	713131141									
		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,040		0,000		0,00		0,00
95	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,772		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,000		0,00		0,00

Díl:	720	ZTI:								
96	721100001	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 720	ZTI:				0,000		0,00		0,00

Díl:	727	Protipožární ochrana:								
97	7271001_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2-S2H s hasicí schopností 34B, 2kg	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : 09/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	7271002_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2-S5H s hasicí schopností 89B, 5kg	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
99	7271003_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj práškový P6Te s hasicí schopností 21A, 6kg	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
100	PPu	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek v multikanálech EI 45 DP1	ks	44,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 727	Protipožární ochrana:				0,000		0,00		0,00

Díl:	730	Ústřední vytápění:								
101	730100001	Vytápění (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
102	730100002	VZT (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 730	Ústřední vytápění:				0,000		0,00		0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
103	740100001	Elektroinstalace - umělé osvětlení a silnoproudé rozvody (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
104	740100005	Hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
105	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	82,788		0,000		0,00		0,00
106	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	133,140		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	763	Konstrukce montované:								
107	76311181R	Demontáž SDK příčky s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	14,292		0,000		0,00		0,00
108	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	6,444		0,000		0,00		0,00
109	763122823	Demontáž desek lepených na pásky SDK předsazená stěna	m2	32,934		0,000		0,00		0,00
110	763131432									
		SDK podhled REI 45, deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	100,320		0,000		0,00		0,00
111	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,600		0,000		0,00		0,00
112	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kčí dřevěnou opláštění jednoduché	m2	18,800		0,000		0,00		0,00
113	76317231R									
		Revizní dvířka REI 45, do SDK podhledu, protipožární, vel. 500x500 mm - D+M komplet	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
114	76343100R	Dodávka a montáž minerál. podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	20,900		0,000		0,00		0,00
115	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,342		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce montované:				0,000		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
116	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	5,400		0,000		0,00		0,00
117	764246365	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z PZ plechu rš do 400 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
118	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,007		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské:								
------	-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : 09/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
**812 51**

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	60794103R	15/T, deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,28 x 1 m	m	4,800		0,000		0,00		0,00
120	61187141	12/T, prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
121	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	34,070		0,000		0,00		0,00
122	766621001R	1/L, 1/P okno plastové jednoduché, otevíravé a sklápěcí 1200x1800mm - D+M komplet	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
123	766621002R	2/L, okno plastové jednoduché, otevíravé a sklápěcí 1200x1800mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
124	766661003R	3/P, dveře dřev. vchodové 2kř., z 1/3 prosklené s nadsvětlíkem, 1250x2000mm, otvor 1420x2600mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
125	766661004R	4/P, dveře dřev. vchodové, bezpečnostní 2kř., z 1/3 proskl. s nadsv., 1250x2000mm, otvor 1420x2600mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
126	766661005R	5/P, dveře dřev. vchodové, bezpečnostní 2kř., plné s nadsvětlíkem, 1250x2000mm, otvor 1420x2600mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
127	766661006R	6/L, dveře dřev. vchodové, bezpečnostní 1kř., plné s nadsvětlíkem, 1050x2000mm, otvor 1200x2600mm - D+M komplet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
128	766661007R	7/L, 7/P dveře dřevěné vnitřní, jednokřídlové, plné, 900x1970mm - včetně ocelové lisované zárubně, D+M komplet	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
129	766661008R	8/P dveře dřevěné vnitřní, jednokřídlové, plné, s pož. odol. EW 30/DP3, 900x1970mm - včetně ocelové lisované zárubně, D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
130	766661009R	9/L, 9/P dveře dřevěné vnitřní, jednokřídlové, plné, 800x1970mm - včetně ocelové lisované zárubně, D+M komplet	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
131	766661110R	10/L, 10/P dveře dřevěné vnitřní, jednokřídlové, plné, s pož. odol. EW 30/DP3, 800x1970mm - včetně ocelové lisované zárubně, D+M komplet	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
132	766661111R	11/L, 11/P dveře dřevěné vnitřní, jednokřídlové, plné, 700x1970mm - včetně ocelové lisované zárubně, D+M komplet	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
133	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	19,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	766694112	15/T, montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
135	766695213	12/T, montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
136	766811111R									
137	766821111R	13/T, kuchyňská linka z melamin. DTD s horními skříňkami, 1500x600mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		14/T, přisazená policová skříň z melamin. DTD, s nástavcem 450x600mm, v.=2500mm - D+M komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
138	15484132	Profil trapézový aluzink TR 55/250 tl 1,00 mm	m2	108,750		0,000		0,00		0,00
139	76759012R	Montáž ztraceného bednění z trapézového plechu šroubovaného	kg	1 067,925		0,000		0,00		0,00
140	76766211R	1/Z, nůžkové mříže ocelové, bezpečnostní, otvor 1300x1800mm - D+M komplet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
141	76766212R	2/Z, nůžkové mříže ocelové, bezpečnostní, otvor 1250x1800mm - D+M komplet	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
142	76799003R	3/Z, zábrana proti pádu osob - D+M komplet	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
143	76799005R	5/Z, zakrytí podlahových kanálků a šachet v místnosti 110 a 111 - D+M komplet	kg	625,000		0,000		0,00		0,00
144	76799006R	6/Z, zakrytí podlahových kanálků a šachet v místnosti 135 a 136 - D+M komplet	kg	360,000		0,000		0,00		0,00
145	76799007R	7/Z, Al větrací mřížky se sítí proti hmyzu 150x150mm - D+M komplet	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
146	76799008R	8/Z, střešní výlez s Al lemováním pro napojení na skládanou vláknocem. krytinu 800x800mm - D+M komplet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
147	76799009R	9/Z, žebřík hliníkový výsvnný, dl. 4,5 -7,5m - D+M komplet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
148	76799010R	10/Z, chránička pro potrubí ÚT, pr. 150mm, dl. 3,00m - D+M komplet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	771	Podlahy z dlaždic:								
149	597611_R	Dlaždice keramické 40 x 40 x 0,9 cm	m2	23,625		0,000		0,00		0,00
150	5976141R	Dlaždice keramické, sokl s požílbkem - 19,8x9,0x0,9cm	kus	213,623		0,000		0,00		0,00
151	771473141	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požílbkem lepených v do 90 mm	m	40,690		0,000		0,00		0,00
152	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
153	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
154	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
155	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,857		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:				0,000		0,00		0,00

Díl:	775	Podlahy dřevěné:								
156	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	82,788		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 775	Podlahy dřevěné:				0,000		0,00		0,00

Díl:	776	Podlahy povlakové:								
157	28411006	Lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	192,159		0,000		0,00		0,00
158	28411020	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	91,361		0,000		0,00		0,00
159	28411025	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43, Bfl S1	m2	127,164		0,000		0,00		0,00
160	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	99,606		0,000		0,00		0,00
161	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	186,562		0,000		0,00		0,00
162	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	153,240		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	88,700		0,000		0,00		0,00
164	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	123,460		0,000		0,00		0,00
165	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	212,160		0,000		0,00		0,00
166	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	212,160		0,000		0,00		0,00
167	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	162,840		0,000		0,00		0,00
168	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,681		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:				0,000		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
169	59761039	Obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	45,297		0,000		0,00		0,00
170	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,140		0,000		0,00		0,00
171	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	45,297		0,000		0,00		0,00
172	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	22,000		0,000		0,00		0,00
173	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,995		0,000		0,00		0,00
174	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	45,297		0,000		0,00		0,00
175	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,642		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
176	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	21,010		0,000		0,00		0,00
177	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	23,601		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	783602826	Odstranění nátěrů z dřevěných stropů opálením s obroušením	m2	58,540		0,000		0,00		0,00
179	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	128,974		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl: 784		Malby:								
180	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	641,782		0,000		0,00		0,00
181	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
182	784181103									
		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	660,102		0,000		0,00		0,00
183	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	660,102		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80		Trubní vedení:								
184	89421000R	Šachta betonová obestavěný prostor do 1,3 m3	m3	1,170		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
185	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	234,660		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96		Bourání a demontáže:								
---------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,361		0,000		0,00		0,00
187	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,079		0,000		0,00		0,00
188	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,986		0,000		0,00		0,00
189	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,826		0,000		0,00		0,00
190	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,994		0,000		0,00		0,00
191	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	7,535		0,000		0,00		0,00
192	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	8,640		0,000		0,00		0,00
193	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,862		0,000		0,00		0,00
194	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	11,817		0,000		0,00		0,00
195	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,740		0,000		0,00		0,00
196	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
197	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
198	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,206		0,000		0,00		0,00
199	971052471	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 750 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
200	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
201	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	37,000		0,000		0,00		0,00
202	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	2,400		0,000		0,00		0,00
203	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	67,460		0,000		0,00		0,00
204	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	10,880		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 09/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	977151122	Jádrové vrtý do stavebních materiálů (ŽB, beton) pr. 120-130mm	m	2,450		0,000		0,00		0,00
206	977211191	Řezání ŽB konstrukcí stěnovou pilou do pr. výztuže 16mm, hl. řezu 520-680mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
207	977211195	Příplatek k ceně za práci ve stísněném prostoru	m	4,000		0,000		0,00		0,00
208	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	89,334		0,000		0,00		0,00
209	978059541		m2	22,345		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 99	Přesun hmot HSV:									
210	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	83,646		0,000		0,00		0,00
211	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,646		0,000		0,00		0,00
212	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 171,044		0,000		0,00		0,00
213	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	113,753		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
214	170101R1	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolice objektů	t	39,058		0,000		0,00		0,00
215	170102R1	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	33,555		0,000		0,00		0,00
216	170201	Poplatek za uložení na skládku - dřevo po stavebním použití, z demolice	t	8,059		0,000		0,00		0,00
217	170203	Poplatek za uložení na skládku - odpad z interiérů rek. obj. - plasty	t	1,595		0,000		0,00		0,00
218	170405	Poplatek za uložení na skládku - železný šrot - NENACENOVAT JE MAJETKEM INVESTORA	t	0,436		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO :

Žst Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově -  
- zdravotně technické instalace

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum zpracování :

09/2015

Část PD:

Firma, zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, ing. Jiří Svec

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	720	Zdravotně technické instalace								
		Potrubí PP, hrdlové(ležaté, přípojovací, odpadní)								
1	721174004	ležaté, DN 70	m	29,000		0,000		0,00		0,00
2	721174005	dtto, DN 100	m	5,000		0,000		0,00		0,00
3	721174006	dtto, DN 125	m	14,000		0,000		0,00		0,00
		Odpadní								
4	721174024	dtto, DN 70	m	6,000		0,000		0,00		0,00
4	721174026	dtto, DN 125	m	4,000		0,000		0,00		0,00
		přípojovací								
5	721174042	DN 40	m	3,000		0,000		0,00		0,00
6	721174043	DN 50	m	42,000		0,000		0,00		0,00
7	721194104	Zřízení přípojek na potrubí a vyvedení odp. výpustek DN 40	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
8	721194105	dtto, DN 50	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
9	721194109	dtto, DN 100	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
10	721273153	Ventilační hlavice DN 100 (+DN70)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	721290123	Zkouška plynotěsnosti, kouřem do DN 300	m	103,000		0,000		0,00		0,00
12	722174022	Rozvody vody z plastů, z trub PPR, PN 20, D 20	m	18,000		0,000		0,00		0,00
13	722174023	dtto, D do 25 mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
14	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky) DN 40	m	3,000		0,000		0,00		0,00
15	722181116	dtto, DN 50	m	42,000		0,000		0,00		0,00
16	722181117	dtto, DN 70	m	35,000		0,000		0,00		0,00
17	722181119	dtto, DN do 100 (+ DN 125)	m	23,000		0,000		0,00		0,00
18	722190401	Připojky ke strojům, vyvedení výpustek do DN 25	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
		Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním)								
19	722232062	dtto, DN 20	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
20	722290226	Ostatní, zkoušky vodotěsnosti potrubí závitového, do DN 50	m	78,000		0,000		0,00		0,00
21	722290234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	78,000		0,000		0,00		0,00
22	725112171	Zařízení záchodů, WC kombi, bílá keramika, odpad kolmý(včetně)	s	2,000		0,000		0,00		0,00
23	725211602	Umyvadla keramická v bílé barvě 550 mm (+sifon+mont.)	s	2,000		0,000		0,00		0,00
24	inf. cena	Dřez nerez s odkládací plochou (+sifon)	s	1,000				0,00		0,00



24	725241111	Sprchová vanička akrylátová 800x800 (+sifon)	s	1,000		0,000		0,00		0,00
25	725813111	Ventily rohové s přípojovací trubičkou G 1/2"	s	7,000		0,000		0,00		0,00
26	725822611	Baterie umyvadlová, stojánková, páková bez ovl. odpadu	s	3,000		0,000		0,00		0,00
27	725841311	Baterie nástěnná sprchová páková	s	1,000		0,000		0,00		0,00
28	722181241	Ochrana potrubí tepel. Izol. trubicemi z pěněn. PE, tl. izol do 20 mm DN do 22 mm	m	78,000		0,000		0,00		0,00
29	inf. cena	Sifon na odvod kondenzátu	s	6,000		0,000		0,00		0,00
29	inf. cena	PVC kabelový žlab 120/100, včetně krytu a tvarovek	m	18,000		0,000		0,00		0,00
30	721171803	Demontáž potrubí z trub novodurových do D 75	m	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 720	Zdravotně technické instalace				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO :

Žst Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově -  
- Vytápění

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum zpracování :

09/2015

Část PD:

Firma, zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Pavel Mareček

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	713	Izolace tepelné								
1	713010108a	Izolace tepelné potrubí skružemi z PE uchyceno sponou tl. min 13 mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
2	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,060		0,000		0,00		0,00
3	998713193	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,060		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,000		0,00		0,00

Díl:	733	Ústřední topení, rozvodné potrubí								
4	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	18,000		0,000		0,00		0,00
5	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	50,000		0,000		0,00		0,00
6	733140811	Odřezání odboček z hlavního řádu	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
7	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
8	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
9	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 Připojení potrubí pro otopná tělesa v m.č. 107, 108 vést ve stěně pod omítkou v tepelné izolaci v tl. 15mm.	m	22,000		0,000		0,00		0,00
10	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,000		0,000		0,00		0,00
11	733111223	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 Připojení přesunutého ocelového tělesa na hlavní rozvod.	m	7,000		0,000		0,00		0,00
12	733111226	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 Instalace potrubí do plastové chráničky vedené přes m.č. 104. Součástí úpravy s potrubím instalace odvzdušňovacího ventilu "AUT" DN 15 a vypuštěcích ventilů.	m	7,000		0,000		0,00		0,00
13	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	32,000		0,000		0,00		0,00
14	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,135		0,000		0,00		0,00
15	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,135		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 733	Ústřední topení, rozvodné potrubí				0,000		0,00		0,00

<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Ústřední topení, armatury</b>							
16	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	18,000		0,000		0,00	0,00
17	734211120	Ventil odvzdušňovací "AUT" DN 15 <i>Instalace v místě úpravy vedení potrubí v chrániče přes m.č. 104</i>	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
18	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110°C DN 15 <i>Instalace v místě úpravy vedení potrubí v chrániče přes m.č. 104</i>	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
19	734300821	Rozpojení šroubení teplovodního do DN 15	kus	18,000		0,000		0,00	0,00
20	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
21	734221413	Regulační ventil k deskovému a trubkovému tělesu - G 1/2	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
22	734222611	Termostatická s hlavice k otopným tělesům	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
23	734261224	Regulačně uzavírací šroubení pro deskové a trubkové těleso přímé - alt. rohové G1/2  <i>- s vypouštěním</i>	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
24	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005		0,000		0,00	0,00
25	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,005		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 734</b>	<b>Ústřední topení, armatury</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Ústřední topení, vytápění tělesa</b>							
26	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	80,000		0,000		0,00	0,00
27	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	18,000		0,000		0,00	0,00
28	735151579	Otopné těleso panelové vertikální výška/typ - délka 1800/20-218 mm <i>se spodním středovým připojením. Připojné potrubí vést ve stěně pod omítkou.</i>	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
29	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového <i>Montáž demontovaného tělesa - posun o jedno okno.</i>	m2	3,500		0,000		0,00	0,00
30	735128110	Propláchnoutí tělesa +zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	m2	3,500		0,000		0,00	0,00
31	735159110	Otopné těleso trubkové - žebřík - 450.1830 <i>Připojné potrubí vést ve stěně pod omítkou.</i>	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
32	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,124		0,000		0,00	0,00
33	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,124		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 735</b>	<b>Ústřední topení, vytápění tělesa</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>741</b>	<b>Elektromontáže - vzdušné vedení</b>							
34	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu	kus	6,000		0,000		0,00	0,00
35	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 750W s vestavěným termostatem <i>Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 360x400x80mm.</i>	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
36	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 1250W s vestavěným termostatem <i>Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 520x400x80mm.</i>	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
37	74174773304	El. přímotopný konvektor - výkon 1500W s vestavěným termostatem <i>Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 600x400x80mm.</i>	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektromontáže - vzdušné vedení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>								
38	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email <i>Mimo potrubí s tepelnou izolací</i>	m	32,000		0,000		0,00		0,00
39	783R0000	Nátěry syntetické potrubí barva dražší základní antikorozní <i>Mimo potrubí s tepelnou izolací</i>	m	32,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>TZ</b>	<b>Hlava HSZ</b>								
40	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - systému ÚV <i>V.Č. VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚV</i>	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
41	731 TZ 2	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY <i>Demontáže tepelné izolace, zapravení stěn po demontovaných konzolách a průřezech, zasekání - zapravení vedení přípojek pro tělesa m.č. 107, 108.</i>	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za TZ</b>	<b>Hlava HSZ</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO :

Žst Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově -  
- VZT-KLIMATIZACE

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Část PD:

E2.8.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum zpracování :

09/2015

Firma, zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Pavel Mareček

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.								
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ		0,000	0,000		0,00			0,00
2	713R51007B	Demontáž stávajících nefukčních VZT zařízení v m.č. 137	m2	1,000	0,000		0,00			0,00
3	769R550110	Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa- 68W/0,3A/230V	kus	2,000	0,000		0,00			0,00
		ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 106, 111			0,000		0,00			0,00
4	769R550001b	Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 260m3/h/100Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
		Vzt jednotka osazena v m.č. 104 - 230V - 62 W - 0,27A			0,000		0,00			0,00
5	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 400m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
		Vzt jednotka osazena v podhledu v m.č. 107 - odvod znehodnoceného vzduchu ze soc. zázemí - 230V - 105 W - 0,46A			0,000		0,00			0,00
6	769R55002B	Pružná vložka DN 125	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
7	769R55002A	Pružná vložka DN 150	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
8	7692255143b	Na straně sání ochranná mřížka DN 125	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
		Instalace v m.č. 104			0,000		0,00			0,00
9	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 100-125-150 délky do 46 m se zakončením protidešťovou střížkou 2ks	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
		U stěnového odvodu zakončit potrubí stěnovou žaluzií s gravitačními lamelami - 1 ks / odvod u m.č. 104/. U vedení komínovými průduchy zajistit oplechováním pod sprotidešťovou střížkou - 2 ks - zamezení zatékání do komínových těles.			0,000		0,00			0,00
10	769r55004	VZT potrubí FLEXO DN 100 s izolací délky 1 m	kus	2,000	0,000		0,00			0,00
11	769r55004a	VZT potrubí FLEXO DN 125 s izolací délky 1 m	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
12	7692255143b	Na straně sání - talířový ventil DN 100	kus	2,000	0,000		0,00			0,00
		Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby - potrubí vedené v podhledu - umístění ventilů dle cílové sestavy kazetového podhledu - do středu kazet.			0,000		0,00			0,00
13	7692255143d	Na straně sání - talířový ventil DN 125	kus	1,000	0,000		0,00			0,00
		Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby - potrubí vedené v podhledu - umístění ventilů dle cílové sestavy kazetového podhledu - do středu kazet.			0,000		0,00			0,00

14	7692255143b	Na straně výdechu - stěnová mřížka DN 125 s gravitačními lamelami - čtvercová venkovní část. <i>Instalace u m.č. 104</i>	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
15	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	25,000		0,000		0,00		0,00
16	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. min 40 mm	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
17	769225510	Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,000		0,00		0,00

Díl:	768	KLIMATIZACE								
18	768A	<b>KLIMATIZACE - TELEMATIKA ČD, SŽDC + BATERIE</b>		0,000		0,000		0,00		0,00
19	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch0,9 -4,0kW -Qtop 5,0kW - 46 dB/A/ <i>Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,61kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm</i>	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
20	768R00001A	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 47 dB/A/ <i>Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,37kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm . Sestava pro m.č. 139 - NÁHRADNÍ ZDROJ - BATERIE</i>	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
21	768R00002	Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 3,6 kW- Qtop 4,0kW - 37 dB/A/ <i>Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/</i>	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
22	768R00002A	Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ <i>Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 235/950/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. Sestava pro m.č. 139 - NÁHRADNÍ ZDROJ - BATERIE</i>	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
23	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
24	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace <i>v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby</i>	bm	82,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
25	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	4,000		0,000		0,00		0,00
26	768R00006	Instalační lišty	bm	82,000		0,000		0,00		0,00
27	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	10,000		0,000		0,00		0,00
29	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava <i>Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík</i>	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
31	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

33	768A	<b>KLIMATIZACE - STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA</b>		0,000		0,000		0,00		0,00
34	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 7,4kW - Qtop 8,2kW - 46 dB/A/	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		<i>Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,38kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C</i>				0,000		0,00		0,00
35	768R00002	Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 7,0 - Qtop 8,2,kW - 35 dB/A/	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		<i>Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/1270/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce.</i>				0,000		0,00		0,00
36	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
37	768R00004	Cu protubí s izolací 10/16 iz.9mm v.č. kabelizace	bm	42,000		0,000		0,00		0,00
		<i>v.č. rozboček</i>				0,000		0,00		0,00
38	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	2,000		0,000		0,00		0,00
39	768R00006	Instalační lišty	bm	42,000		0,000		0,00		0,00
40	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	6,000		0,000		0,00		0,00
42	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 768	<b>KLIMATIZACE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
46	731 TZ	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	<b>Hlava HSZ</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**OSTATNÍ**

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO :

 Žst Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově -  
- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

 Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Datum zpracování :

09/2015

Část PD:

E2.10

Firma, zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Anna Krakovská

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,000		0,00		0,00
1	460270162	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do 45 cm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
2	460270172	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 45 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	460270181	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 75 cm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	460680172	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm-průchody přes stěny	kus	68,000		0,000		0,00		0,00
5	460680204	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	460680332	Vybourání otvorů stropů a klenbách žebet plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
7	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	221,000		0,000		0,00		0,00
8	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropě hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	236,000						



						0,000	0,00	0,00
9	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	436,000		0,000	0,00	0,00
10	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	68,000		0,000	0,00	0,00
11	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	258,000		0,000	0,00	0,00
12	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	35,000		0,000	0,00	0,00
13	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	24,000		0,000	0,00	0,00
14	460680595	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	30,000		0,000	0,00	0,00
15	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	83,000		0,000	0,00	0,00
16	460680605R1	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 30 cm	m	12,000		0,000	0,00	0,00
17	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	236,000		0,000	0,00	0,00
18	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	436,000		0,000	0,00	0,00
19	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	68,000		0,000	0,00	0,00
20	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	258,000		0,000	0,00	0,00
21	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	35,000		0,000	0,00	0,00
22	460710044	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	24,000		0,000	0,00	0,00
23	460710045	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	30,000				

						0,000		0,00		0,00
24	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	83,000		0,000		0,00		0,00
25	460710055R2	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 30 cm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
26	460710102	Zabetonování otvorů ve stropích plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
27	460710101R3	Zabetonování otvorů ve stěně betonové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	460710101R4	Vyplnění a omítnutí otvorů přes stěny-průchody stěnou	kus	68,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				0,000		0,00		0,00
29	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
30	357R1	Rozvaděč R O3-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	357R2	Rozvaděč R O4-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	357R3	Rozvaděč R O5-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	357R4	Rozvaděč R O6-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	357R5	Rozvaděč R O7-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	357R6	Rozvaděč R O8-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	357R7	Rozvaděč RE 1-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
38	357R8	Rozvaděč RE 3-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	357R9	Rozvaděč RE 4-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	357R901	Rozvaděč RZS 1.1-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	357R902	Rozvaděč RZS 1.2-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	357R903	Rozvaděč RZS 1.3-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	357R904	Rozvaděč RZS 1.4-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

44	357R905	Rozvaděč RZS 1.5-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
45	357R906	Rozvaděč RZS 1.6-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
46	357R907	Rozvaděč R 1.1-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
47	357R908	Rozvaděč R 1.2-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
48	357R9081	Rozvaděč R 1.3-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
49	357R9082	Rozvaděč R 1.4-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
50	357R9083	Rozvaděč R 1.5-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
51	357R9084	Rozvaděč R 1.6-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
52	357R9085	Rozvaděč R 1.8-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
53	357R9086	Rozvaděč R 1.9-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
54	357R9087	Rozvaděč R 1.10-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
55	742231200	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
56	357R9088	Rozvaděč RZS-VB-skříňový, 1pole-dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
57	742231700	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 1000 kg	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
58	357R9089	Rozvaděč RH-VB-skříňový, o 3polích -dle specifikaci ve výkazu	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
59	743112313	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku	m	150,000	0,000	0,00	0,00
60	345710620	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316	m	150,000	0,000	0,00	0,00
61	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	90,000	0,000	0,00	0,00
62	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	90,000	0,000	0,00	0,00
63	743112319	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pod omítku	m	45,000	0,000	0,00	0,00
64	345710660	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348	m	45,000	0,000	0,00	0,00
65	742811310	Montáž svorkovnice do krabic - ochranná	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
66	345R101	svornice ochranná EPS3-pro O.P.	kus	4,000	0,000	0,00	0,00

					0,000	0,00	0,00
67	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
68	345715320	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100</i>	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
69	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	112,000	0,000	0,00	0,00
70	345R102	<i>krabice univerzální z PH KU 68-1901</i>	kus	112,000	0,000	0,00	0,00
71	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	105,000	0,000	0,00	0,00
72	345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	kus	105,000	0,000	0,00	0,00
73	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	52,000	0,000	0,00	0,00
74	345715340	<i>krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2</i>	kus	52,000	0,000	0,00	0,00
75	743r103	Montáž žlab kabelových šířky do 100 mm bez víka	m	10,000	0,000	0,00	0,00
76	345R104	<i>žlab kabelový 50/100</i>	m	10,000	0,000	0,00	0,00
77	345R104A	<i>nosníky pro žlab kabelový 50/100</i>	ks	10,000	0,000	0,00	0,00
78	743R105	Montáž žlab kabelový šířky do 250 mm bez víka	m	57,000	0,000	0,00	0,00
79	345R105A	<i>žlab kabelový pozinkovaný 100X250</i>	m	57,000	0,000	0,00	0,00
80	345R105B	<i>nosná konstrukce pro žlab 100/250</i>	ks	57,000	0,000	0,00	0,00
81	743R106	Montáž žlab kabelový šířky do 500 mm bez víka	m	18,000	0,000	0,00	0,00
82	345R106A	<i>žlab kabelový pozinkovaný 100X300</i>	m	18,000	0,000	0,00	0,00
83	345R106B	<i>konstrukce pro uchycení žlab kabelový pozinkovaný 100X300</i>	ks	18,000	0,000	0,00	0,00
84	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	22,000	0,000	0,00	0,00
85	354420620	<i>pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn</i>	kg	20,900	0,000	0,00	0,00
86	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	285,000	0,000	0,00	0,00
87	341408420	<i>vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2</i>	m	12,000			

88	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	10,000	0,000	0,00	0,00
89	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	263,000	0,000	0,00	0,00
90	743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
91	354420100	svorka uzemnění SU Cu univerzální	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
92	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	558,000	0,000	0,00	0,00
93	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1 239,000	0,000	0,00	0,00
94	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	186,000	0,000	0,00	0,00
95	341110300R	kabel silový s Cu jádrem -O-CYKY 3x1,5 mm2	m	195,000	0,000	0,00	0,00
96	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY -J-3x1,5 mm2	m	1 416,000	0,000	0,00	0,00
97	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	1 006,000	0,000	0,00	0,00
98	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	213,000	0,000	0,00	0,00
99	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	783,000	0,000	0,00	0,00
100	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	10,000	0,000	0,00	0,00
101	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	516,000	0,000	0,00	0,00
102	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	516,000	0,000	0,00	0,00
103	744441300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	306,000	0,000	0,00	0,00
104	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	89,000	0,000	0,00	0,00
105	341111000R12	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	217,000	0,000	0,00	0,00
106	744441400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	592,000	0,000	0,00	0,00
107	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	364,000	0,000	0,00	0,00
108	341111000R13	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	228,000	0,000	0,00	0,00
109	744741110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 - JYTY, NCEY 2-19x1 mm umístěný pevně	m	200,000	0,000	0,00	0,00
110	341210460	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm	m	80,000			

111	341215600	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 19x1 mm	m	120,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
112	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	348,000	0,000	0,00	0,00
113	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	84,000	0,000	0,00	0,00
114	746212120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
115	746212130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
116	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
117	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	32,000	0,000	0,00	0,00
118	746413430	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
119	746413440	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
120	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
121	746413590	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
122	746413610	Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
123	746413690	Ukončení kabelů 19x1,5 až 2,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
124	746413360	Ukončení kabelů 3x185+95 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
125	746413510	Ukončení kabelů 4x120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
126	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	19,000	0,000	0,00	0,00
127	345355150	spínač jednopolový 10A kompletní	kus	13,000	0,000	0,00	0,00
128	345355150R	spínač jednopolový 10A kompletní-zapuštěný,IP44	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
129	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
130	345355760	spínač řazení 5 10A	kus	10,000	0,000	0,00	0,00

					0,000	0,00	0,00
131	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	12,000			
132	345355550	<i>spínač řazení 6 10A</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
133	747112012	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S -jednopolový se signální	kus	1,000			
134	345357130R1	<i>doutnavkou</i> <i>spínač řazení 1S - 10A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
135	747112022	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací	kus	1,000			
					0,000	0,00	0,00
136	345355150RA	<i>ovladač tlačítkový,signalizace zapnuto</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
					0,000	0,00	0,00
137	747111211	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	26,000			
138	345357130R2	<i>spínač řazení 1 - nástěnný,v krabici IP54</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
139	747111226	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	6,000			
140	345357130R3	<i>spínač řazení 6 - nástěnný,v krabici,IP54</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
141	747111227	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000			
142	345357130R4	<i>spínač řazení 7 - nástěnný,v krabici,IP54</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
143	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -	kus	69,000			
		<i>průběžná</i>			0,000	0,00	0,00
144	345551030	<i>zásuvka 1násobná 16A -kompletní</i>	<i>kus</i>	<i>60,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
145	345551030R3	<i>zásuvka 1násobná 16A -kompletní, přepěť. ochrana</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>			
					0,000	0,00	0,00
146	345551030R3B	<i>zásuvka 1násobná 16A -kompletní, zapuštěná,IP44</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
147	747161430	Montáž zásuvka pohyblivá šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,000			
					0,000	0,00	0,00
148	34551844R1	<i>zásuvka pohyblivá 16A trojnásobná</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
149	34551844R2	<i>zásuvka pohyblivá 16A čtyřnásobná</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

					0,000	0,00	0,00
150	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000			
151	358110710	zásuvka nástěnná 16 A 400 V 5pól	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
152	747131310	Montáž spínač jednobokotkní s dálkovým ovládáním se zapojením	kus	2,000			
153	345551030R399	termostat prostorový	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
154	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	1,000			
					0,000	0,00	0,00
155	3453590R2	spínač doběhový pro ventilátory časový do instal. krabice	kus	1,000			
					0,000	0,00	0,00
156	748121212	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	59,000			
					0,000	0,00	0,00
157	34812110xR2	"A" svítidlo přisazené, 1x18W, bílé , IP65 s košem,komplet vč. zdroje	kus	33,000			
					0,000	0,00	0,00
158	34812110xR28	"B" svítidlo přisazené, 2x18W, bílé , IP65 s košem,komplet vč. zdroje	kus	12,000			
					0,000	0,00	0,00
159	34812110xR1	"C" svítidlo zářivkové přisazené, EVG 1x18W, bílé , IP20, komplet vč. zdroje	kus	5,000			
					0,000	0,00	0,00
160	34812110xR4	"D" svítidlo zářivkové přisazené, 14W/zdroj Dulux Facillity, bílé , IP44, vestavěný mikrovlnný sensor, komplet vč. zdroje	kus	9,000			
					0,000	0,00	0,00
161	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	43,000			
					0,000	0,00	0,00
162	34812110xR3	"F" svítidlo zářivkové přisazené, 2x49W/T5, parab. mřížka, IP20,EP komplet vč. zdroje	kus	23,000			
					0,000	0,00	0,00
163	34812110xR303	"G" svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W/840, parab. mřížka, IP20,EP komplet vč. zdroje	kus	10,000			
					0,000	0,00	0,00
164	34812110xR304	"H" svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W/840, kryt PMMA , IP40,EP komplet vč. zdroje	kus	8,000			
					0,000	0,00	0,00
165	34812110xR305	" H1" svítidlo zářivkové přisazené, 2x49W/T5/840, kryt PMMA , IP40,EP komplet vč. zdroje	kus	2,000			



					0,000	0,00	0,00
166	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000	0,000	0,00	0,00
167	348332410R	"P" svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 , 2x36W/840 , EP, komplet vč. zdrojů	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
168	348332410R401	"P1" svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 , 2x36W/840 , EP, řetízkový závěs ,komplet vč. zdrojů	kus	9,000	0,000	0,00	0,00
169	348332410R01	"R" svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 , 2x18W/840 , EP, komplet vč. zdrojů	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
170	748145100	Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
171	348723020R	světlomet pro nasvětlení nápisu - venkovní , halogenový, 50-100 W	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
172	749111220	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
173	316R	konstrukce - výložník pro světlometry	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
174	749212232R1	Požární typová ucpávka měkká,kabelová pro odolnost EI 45 montáž vč. materiálu	m2	2,000	0,000	0,00	0,00
175	749212232R2	Požární typová ucpávka měkká,kombinovaná, pro odolnost EI 45 montáž vč. materiálu	m2	3,000	0,000	0,00	0,00
176	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
177	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
178	742991130	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 400 kg	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
179	747992110	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	74,000	0,000	0,00	0,00
180	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	19,000	0,000	0,00	0,00
181	748121114-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	65,000			

					0,000		0,00	0,00
182	748112111-D	Demontáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1zdroj	kus	20,000	0,000		0,00	0,00
183	748122114-D	Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000	0,000		0,00	0,00
184	742231400-D	Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	kus	4,000	0,000		0,00	0,00
185	744411230-D	Demontáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	800,000	0,000		0,00	0,00
186	747112111-D	Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	35,000	0,000		0,00	0,00
187	747161020-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	50,000	0,000		0,00	0,00
188	743411311-D	Demontáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	50,000	0,000		0,00	0,00
189	743414111-D	Demontáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	60,000	0,000		0,00	0,00
190	740991920R120	vyhledávání stávajících obvodů, přepojování na nové vodiče, přepojování rozvaděčů	kus	1,000				
191	740991920R121	Zajištění protokolu UTZ	kus	1,000	0,000		0,00	0,00
192	PM	Podružný materiál	ks	1,000	0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74-M</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**OSTATNÍ**
**0 , 00**
**Cena za objekt [Kč]**
**SOUPIS PRACÍ**

 Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO :

**Žst Hanušovice, stavební úpravy ve výpravní budově -  
- Hromosvod**

 Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**812 51**

Číslo stavby

 Číslo PS,SO **SO 02-15-02**

Datum zpracování :

09/2015

Část PD:

Firma, zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Anna Krakovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>								
1	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
2	460030032	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry zalité	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
3	460150154	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
4	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
5	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
6	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžného	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
7	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

 Díl: **74-M** **Elektromontáže**

					0,000	0,00	0,00
8	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi	m	32,000			
9	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	30,400	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
10	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	358,000			
11	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	143,200	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
12	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	130,000	0,000	0,00	0,00
13	354415500	podpěra vedení PV22 FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	228,000	0,000	0,00	0,00
14	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	18,000	0,000	0,00	0,00
15	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	154,000	0,000	0,00	0,00
16	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	122,000	0,000	0,00	0,00
17	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	32,000	0,000	0,00	0,00
18	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	60,000	0,000	0,00	0,00
19	354418600	svorka SJ 1 k jímání tyčí-4 šrouby	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
20	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
21	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
22	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
23	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	32,000	0,000	0,00	0,00
24	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
25	354418320	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
26	354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
27	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	32,000	0,000	0,00	0,00
28	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	16,000			

29	354421100R1	bezpečnostní tabulka	kus	16,000		0,000		0,00	0,00
30	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
31	354410550	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 1500 mm FeZn	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
32	354410550R1	izolovaný vodič CUI -délka 3,5 m- komplet vč. svorek,přichytek,zkušební svorky a montáže	kus	8,000		0,000		0,00	0,00
33	354410550R2	izolovaný vodič HVI -délka 8,0 m- komplet vč. svorek,přichytek,jímacího hrotu, podpůrné trubky a montáže	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
34	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
35	740991920R2	Kontrola , případná úprava stávajících rozvodů hromosvodu	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
36	740991920R20	Demontáže	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>