

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SZDC	0
		Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Číslo stavby 1

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, informační zařízení

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 02-14-07

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	021	Sdělovací zařízení								
1	R0001.M	Řídící stanice informačního zařízení vč. základního SW a příslušenství, montáž řídící stanice (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Doplň. popis	~								
1	R0001.D	Řídící stanice informačního zařízení vč. základního SW a příslušenství, montáž řídící stanice (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkouška)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
2	R0002.M	SW pro inf. zařízení a automatické hlášení, včetně instalace a zprovoznění	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
2	R0002.D	SW pro inf. zařízení a automatické hlášení, včetně instalace a zprovoznění	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	R0003.M	SW modul Graficko-technologické nadstavby včetně instalace a zprovoznění	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	R0003.D	SW modul Graficko-technologické nadstavby včetně instalace a zprovoznění	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
4	R0004.M	SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé včetně instalace a zprovoznění	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
4	R0004.D	SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé včetně instalace a zprovoznění	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
5	R0005.M	Úprava SW a HW v nadřazené řídící jednotce	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
5	R0005.D	Úprava SW a HW v nadřazené řídící jednotce	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
6	R0006.M	Nástupištní panel LCD oboustranný s hodinami, montáž panelu včetně konstrukce, ochrany proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
6	R0006.D	Nástupištní panel LCD oboustranný s hodinami, montáž panelu včetně konstrukce, ochrany proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
7	R0007.M	Nástupištní panel LCD oboustranný bez hodin, montáž panelu včetně konstrukce, ochrany proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
7	R0007.D	Nástupištní panel LCD oboustranný bez hodin, montáž panelu včetně konstrukce, ochrany proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
8	R0008.M	Vybavené obslužné pracoviště (LCD monitor + mikro PC, klávesnice, myš, příposlech, police, úprava nábytku) včetně zapojení a oživení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
8	R0008.D	Vybavené obslužné pracoviště (LCD monitor + mikro PC, klávesnice, myš, příposlech, police, úprava nábytku) včetně zapojení a oživení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
9	R0009.M	Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a montáže	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
9	R0009.D	Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a montáže	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
10	R0010.M	UPS, zálohování řídicího počítače na 15 min. vč. montáže a zapojení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
10	R0010.D	UPS, zálohování řídicího počítače na 15 min. vč. montáže a zapojení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
11	R0011.M	Odjezdový panel LCD šestiřádkový jednostranný, montáž panelu včetně konstrukce, s LCD podsvětlením, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

11	R0011.D	Odjezdový panel LCD šestiřádkový jednostranný, montáž panelu včetně konstrukce, s LCD podsvětlením, napojení na rozvody a napájení, oživení	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
12	R0012.M Doplň. popis	Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro dva panely, základů, inst. krabice APO 71, prostupu kabelů, uzemnění, montáž a realizace,povrch. úpravy, úprava okolí ~	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
12	R0012.D	Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro dva panely, základů, inst. krabice APO 71, prostupu kabelů, uzemnění, montáž a realizace,povrch. úpravy, ú	KS	3,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
13	R0013.M	Distributor, převodníky, adaptéry, montáž (připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
13	R0013.D	Distributor, převodníky, adaptéry, montáž (připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
14	R0014.M	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	KS	6,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
14	R0014.D	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	KS	6,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00	0,00

	089	Poplatky za skládky, ostatní							
29	170411-O.M	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
29	170411-O.D	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
30	150102-O.M	Obaly plastové	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
30	150102-O.D	Obaly plastové	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
31	150101-O.M	Obaly papírové	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
31	150101-O.D	Obaly papírové	T	0,010	0,000000	0,000000		0,00	0,00
	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00	0,00

	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky							
15	R0015.M	Kabel FTPz 4x2x0,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	205,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
15	R0015.D	Kabel FTPz 4x2x0,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	205,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
16	R0016.M	Prodlužovací datové kabely k napojení obsl. pracoviště vč. montáže do žlabů, trubek a lišt	M	25,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
16	R0016.D	Prodlužovací datové kabely k napojení obsl. pracoviště vč. montáže do žlabů, trubek a lišt	M	25,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
17	R0017.M	Drobná kabeláž pro připojení IZ (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA)	M	35,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
17	R0017.D	Drobná kabeláž pro připojení IZ (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA)	M	35,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
18	R0018.M	Vodič CYKY 3Jx2,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	205,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
18	R0018.D	Vodič CYKY 3Jx2,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	205,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
19	R0019.M	Vodič CYKY 3Jx1,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	8,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
19	R0019.D	Vodič CYKY 3Jx1,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	M	8,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
20	R0020.M	Instalační lišta 25/25 či trubka HFX vč. montáže, hmoždinek, značení vedení	M	50,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
20	R0020.D	Instalační lišta 25/25 či trubka HFX vč. montáže, hmoždinek, značení vedení	M	50,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
21	R0021.M	Krabice instalační pro panel. rozvod vč montáže	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
21	R0021.D	Krabice instalační pro panel. rozvod vč montáže	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
22	R0022.M	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
22	R0022.D	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
23	R0023.M	Stejnoscěr. měření na m.sděl.kabelu	PÁR	20,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
23	R0023.D	Stejnoscěr. měření na m.sděl.kabelu	PÁR	20,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
24	R0024.M	Ukončení vodiče do 50mm2	KS	85,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
24	R0024.D	Ukončení vodiče do 50mm2	KS	85,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
25	R0025.M	Funkční zkoušky zařízení, závěrečné měření, revize, zaškolení obsluhy	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00

25	R0025.D	Funkční zkoušky zařízení, závěrečné měření, revize, zaškolení obsluhy	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
26	R0026.M	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	KM	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
26	R0026.D	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	KM	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
27	R0027.M	Dozor správce zařízení	HOD	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
27	R0027.D	Dozor správce zařízení	HOD	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00

	M46	Zemní práce při montážích								
28	R0028.M	Zahloubení jámy pro základ nosné konstrukce IZ včetně zýkladu	M3	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
28	R0028.D	Zahloubení jámy pro základ nosné konstrukce IZ včetně zýkladu	M3	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00