

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Číslo stavby 1

Název PS,SO : t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, most v km 69,725

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01-19-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Zemní práce:								
1	111204.M	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	111204.D	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	11130.M	SEJMUTÍ DRNU	M2	29,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	11130.D	SEJMUTÍ DRNU	M2	29,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	11318.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,432	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	11318.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,432	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	114140R.M	ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	2,358	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	114140R.D	ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	2,358	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	13173.M	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	88,040	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	13173.D	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	88,040	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	13273.M	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,560	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	13273.D	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,560	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	13373.M	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	13373.D	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	13773.M	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I	M3	12,617	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	13773.D	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I	M3	12,617	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	17120.M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,712	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	17120.D	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,712	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	17411.M	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,705	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	17411.D	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,705	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	17581.M	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,420	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	17581.D	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,420	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
	20	Základy:								
12	24211.M	PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	2,515	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	24211.D	PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	2,515	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
13	24350.M	ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA	M3	1,342	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
13	24350.D	ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA	M3	1,342	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
14	24511.M	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU	M3	0,094	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
14	24511.D	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU	M3	0,094	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
15	24750.M	OBSYP STUDNY Z KAMENIVA	M3	2,879	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00

15	24750.D	OBSYP STUDNY Z KAMENIVA	M3	2,879	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	261513.M	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	35,280	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	261513.D	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	35,280	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
17	261514.M	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	3,600	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
17	261514.D	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	3,600	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	272314.M	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	272314.D	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	28536_R.M	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,103	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	28536_R.D	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,103	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	0,00

	30	Svislé konstrukce:							
20	317325.M	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,342	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	317325.D	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,342	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	333315.M	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,753	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	333315.D	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,753	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00	0,00

	40	Vodorovné konstrukce:							
22	451313.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	18,190	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	451313.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	18,190	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	451314.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,704	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	451314.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,704	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	465512.M	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,704	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	465512.D	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,704	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00

	5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:							
25	91400R.M	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚHEM ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY	DEN	28,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	91400R.D	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚHEM ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY	DEN	28,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	914131.M	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DÁVKA A MTÁŽ	KUS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	914131.D	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DÁVKA A MTÁŽ	KUS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	914921.M	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DÁVKA A MTÁŽ	KUS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	914921.D	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DÁVKA A MTÁŽ	KUS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00	0,00

	60	Úpravy povrchu:							
28	626112.M	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	48,270	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	626112.D	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	48,270	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	626121.M	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	41,390	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	626121.D	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	41,390	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	62631.M	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	89,659	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	62631.D	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	89,659	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

31	62652.M	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	8,278	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
31	62652.D	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	8,278	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	62745.M	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	24,076	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	62745.D	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	24,076	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	631385.M	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,985	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	631385.D	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,985	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00	0,00

	711	Izolace proti vodě:							
34	711131.M	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	126,310	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
34	711131.D	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	126,310	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
35	711132.M	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
35	711132.D	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
36	711507.M	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
36	711507.D	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
37	711509.M	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
37	711509.D	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	78,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00	0,00

	783	Nátěry:							
38	78382.M	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	104,478	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
38	78382.D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	104,478	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
39	78383.M	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	19,890	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
39	78383.D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	19,890	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00	0,00

	80	Trubní vedení:							
40	875332.M	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	26,900	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
40	875332.D	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	26,900	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00	0,00

	90	Ostatní konstrukce a práce:							
41	9112A1.M	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	36,410	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
41	9112A1.D	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	36,410	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
42	914123.M	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DĚMTÁŽ	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
42	914123.D	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DĚMTÁŽ	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
43	914141.M	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DÁVKA A MT	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
43	914141.D	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DÁVKA A MT	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
44	931181.M	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	4,825	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
44	931181.D	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	4,825	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
45	93133.M	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,010	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
45	93133.D	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,010	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
46	931335.M	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	9,650	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

46	931335.D	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	9,650	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
47	93136.M	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	19,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
47	93136.D	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	19,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
48	93137.M	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ	M2	1,448	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
48	93137.D	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ	M2	1,448	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
49	936001R.M	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
49	936001R.D	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
50	938442.M	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	60,190	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
50	938442.D	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	60,190	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
51	938543.M	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	165,315	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
51	938543.D	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	165,315	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
52	966811R.M	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	28,740	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
52	966811R.D	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	28,740	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
53	96712R.M	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZNOVUOSAZENÍ	M3	0,536	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
53	96712R.D	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZNOVUOSAZENÍ	M3	0,536	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
54	96715.M	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	0,762	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
54	96715.D	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	0,762	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
55	97817.M	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	67,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
55	97817.D	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	67,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00

	995	Poplatky za skládky:							
56	01511R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	200,853	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
56	01511R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	200,853	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
57	015140R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	2,627	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
57	015140R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	2,627	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
58	01533R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	5,895	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
58	01533R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	5,895	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
59	01542R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	0,271	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
59	01542R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	0,271	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
Celkem za 995		Poplatky za skládky:				0,000		0,00	0,00