



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

SO 02-55-03 ČÁST D.2.2.5

PO PŘIPOMÍNKÁCH 06/2019

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Uzel Pardubice_P"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. DANIEL FILIP

Asistent vedoucího týmu:

ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ

Specialista profese:

ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

Vedoucí střediska:

ING. OTA HELLER

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. ANTONIE KRIEGEROVÁ

Vypracoval:

ING. ROMANA VISINGEROVÁ

Kontroloval:

ING. ANTONIE KRIEGEROVÁ

Název akce:

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE

Část:

SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl. n., demolice skladišť
na východním zhlaví

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Číslo smlouvy:

18-131.250

Projektový stupeň:

DSP + PDPS

Datum:

07/2019

Číslo části:

SO 02-55-03

Měřítko:

-

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

3

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 02-55-03			
Stavba: Modernizace železničního uzlu Pardubice							CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladišť na východní zhlavi							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:	E.2	Skupina stavebních objektů					Klasifikace SO/PS:		815	
Stupen dokumentace:	Stádium 3	Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:		5533720002	
Majetek:	SŽDC s.o.						Označení (S-kód):		S621500576	
Zahájení realizace SO/PS:	5/2021	Zpracovatel:					Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:	12/2021	SUDOP Praha a.s., projektové středisko Plzeň Ing. Romana Visingerová					Datum zpracování:		10.5.2019	
Modernizace železničního uzlu Pardubice							ISPROFIN: 5533720002			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl:	00_1	Všeobecné položky								
1	R02211		R-položka	ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SILNOPROUD	KPL	1,000				0,00
				Stavební práce provedené na základě požadavku Objednatele a se souhlasem Správce sítě. Položka zahrnuje vešketé zemní práce, dopravu a případné poplatky za skládku.						
Celkem za 00_1				Všeobecné položky				0,000		0,00
Díl:	000	Poplatky za likvidaci odpadů								
2	R01411		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUT - CIHLY	T	888,667				0,00
				1: 1/3 z pol. 98122, 1m3 = 2t 2: (6665*0,2*2)/3 3: Viz. příloha Nakládání s odpady RS Rybitví Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						
3	R01412		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU - DŘEVO Z DEMOLIC	T	346,795				0,00
				1: 1/3 z pol. 98122, 1m3 = 0,7t 2: (6665*0,2*0,7)/3 3: OKENNÍ DŘEVĚNÉ RÁMY z vybouraných oken 4: plocha oken x jednotková hmotnost; 22*0,027 5: trámový strop dle pol. R9294; 116*0,5*0,5*0,7 6: dřevěný krov; 140*0,3*0,3*0,7 7: 12 kus dřevěných vazníků dl. 18 m; (12*18*0,2*0,2)*0,7 8: Viz. Odpadové hospodářství - Skládka Lodín Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						
4	R01413		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU - SKLO	T	1,336				0,00
				1: Skelní výplň z vybouraných oken 2: plocha skelní výplně x jednotková hmotnost; (0,4+22+11)*0,04 3: Viz. Odpadové hospodářství - Skládka Lodín Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						

5	R01415		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU - PLASTY	T	0,011				0,00
				1: OKENNÍ PLASTOVÉ RÁMY z vybouraných oken 2: plocha oken x jednotková hmotnost; 0,4*0,027 3: Viz. Odpadové hospodářství - Skládky Lodín						
				Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						
6	R01416		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENNÁ SUŤ	T	888,667				0,00
				1: 1/3 z pol. 98122, 1m3 = 2t 2: (6665*0,2*2)/3 3: Viz. Odpadové hospodářství - RS Rybitví						
				Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						
7	R01417		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU- 17 01 06 SÁDROKARTONOVÝ ODPAD	T	19,399				0,00
				1: Plocha SDK x jednotková hmotnost; 611*0,03175 2: Viz. Odpadové hospodářství - Dolní Přím						
				Položka obsahuje poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce dle Katalogu odpadů a místních podmínek.						
Celkem za 000				Poplatky za likvidaci odpadů	0,000				0,00	

Díl: 001				Zemní práce							
8	18215		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	2 200,000				0,00	
				1: srovnání terénu 2: 2200 3: Viz. TZ a situace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	18232		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	2 200,000				0,00	
				1: ohumusování 2: 2200 3: Viz. TZ a situace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	R1832		R-položka	ORNICE - DODÁVKA	T	594,000				0,00	
				1: plocha ohumusování 2: 2200*0,15*1,8 3: Viz. TZ a situace Položka obsahuje nákup zeminy schopné zúrodnění s dopravou na určené místo stavby.							
11	18241		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 200,000				0,00	
				1: plocha ohumusování 2: 2200 3: Viz. TZ a situace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Celkem za 001				Zemní práce						0,000	0,00

Díl: 009				Ostatní konstrukce a práce						
12	98117		OTSKP-SPK+ŽS 2018	DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH	M3OP	1 786,000				0,00
				1: SKLADY - PLECHOVÝ OBJEKT S OCELOVOU KONSTRUKCÍ 2: 1786 3: Viz. TZ, půdorys a příčný řez Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

13	98117B		OTSKP- SPK+ŽS 2018	DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH - DOPRAVA	TKM	672,331				0,00
				1: Odvoz kovů do výkupny Semtín do 7 km: 2: dle pol. 98117; 1786*0,1*0,5*7 3: ((5+44+8+150)*0,027+(108+35)*0,3*0,027)*7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	98122		OTSKP- SPK+ŽS 2018	DEMOLICE BUDOV KAMENNÝCH A SMÍŠ S PODÍLEM KONSTR DO 20%	M3OP	6 665,000				0,00
				1: 2 PODLAŽNÍ OBJEKT - SMÍŠENÉ ZDIVO 2: 1250 3: STODOLA - SMÍŠENÉ ZDIVO 4: 4146 5: OCHOZY - SMÍŠENÍ ZDIVO 6: 1269 7: Viz. TZ, půdorys a příčný řez Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	98122B		OTSKP- SPK+ŽS 2018	DEMOLICE BUDOV KAMENNÝCH A SMÍŠ S PODÍLEM KONSTR DO 20% - DOPRAVA	TKM	33 751,154				0,00
				1: Dle položek poplatky za skládku x rozvozová vzdálenost: 2: cihly; 888,667*10 3: sklo; 1,336*44 4: SDK odpad; 19,399*34 5: dřevo; 346,795*44 6: kamenná suť; 888,667*10 7: plasty; 0,011*44 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	R9294		R-položka	DEMONTÁŽ TRÁMOVÉHO STROPU TL. 500 MM	M2	116,000				0,00
				1: trámový strop; 116 2: Viz. TZ, půdorys a příčný řez Položka zahrnuje demontáž stávajícího stropu způsobem předepsaným PD a s uklizením suti.						
Celkem za 009				Ostatní konstrukce a práce	0,000					0,00