

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (ČD-Telematika)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-70-03**

Datum aktualizace : **21.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,320		0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	81,813		0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	4,813		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127,150		0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	320,000		0,000		0,00		0,00
6	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	220,000		0,000		0,00		0,00
7	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	320,000		0,000		0,00		0,00
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	45,338		0,000		0,00		0,00
9	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1,463		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Úpravy ZOK								
10	75F1BA-R	Dodávka - Konzola pro venkovní vedení	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
11	75F1BC-R	Montáž - Konzola pro venkovní vedení	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
12	75H422	Kabel závěsný optický do 7 kN do 36 vláken	kmvlákno	14,400		0,000		0,00		0,00
13	75H423	Kabel závěsný optický do 7 kN přes 36 vláken	kmvlákno	38,400		0,000		0,00		0,00
14	75H42X	Kabel závěsný optický do 7 kN - montáž	m	800,000		0,000		0,00		0,00
15	75II81	Spojka optická na závěsný kabel do 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75II82	Spojka optická na závěsný kabel přes 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75II8X-R	Spojka optického kabelu - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75IK67	Měření komplexní tří vlnových délek 96 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	74E701-R	DEMONTÁŽE KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A SPIRÁLY	kus	84,000		0,000		0,00		0,00
21	75H42Y	Kabel závěsný optický do 7 kN - demontáž	m	3 640,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Úpravy ZOK				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (ČD-Telematika)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-70-03**

Datum aktualizace : **21.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	20,000		0,000		0,00		0,00
23	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní		2,000		0,000		0,00		0,00