

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, TK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 7

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 02-02-03

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Přílož tr. kabelu								
1	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	76,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	3 800,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	75IH71	Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	75IH7X	Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	128,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	hod	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75HGDB-R	Dodávka - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistik)	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75HGEB-R	Montáž - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistik)	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75K261-R	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřk	úsek	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75GGAF-R	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	75GGBA-R	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	úsek	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, TK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 7

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 02-02-03

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	75GEFA-R	Montáž - Přepojení provozu ze stávající na novou kabeláž	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75IH1Y	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75E226-R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	48,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Přílož tr. kabelu				0,000		0,00		0,00
Díl:	PD	Projektová dokumentace								
36	02944R19	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00