

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, ZOK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění objektu : 828 8 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-03

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	03	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,000		0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,875		0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	0,875		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,875		0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	50,000		0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Přílož HDPE								
9	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	4 000,000		0,000		0,00		0,00
10	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 000,000		0,000		0,00		0,00
11	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	M	45,000		0,000		0,00		0,00
12	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
13	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
14	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
15	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
16	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
17	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	4 000,000		0,000		0,00		0,00
20	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Přílož HDPE				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Zafukování DOK				0,000		0,00		0,00
21	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	79,200		0,000		0,00		0,00
22	75I814	Kabel optický singlemode přes 72 vláken	kmvlákno	211,200		0,000		0,00		0,00
23	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	4 400,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, ZOK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-03

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	75ID2X-R	Plastová zemní komora pro uložení spojky - přemístění a montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
26	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	75II72	Spojka optická přes 72 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	75GFBD-R	Montáž - Spojka optického kabelu, 36 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	75GFBH-R	Montáž - Spojka optického kabelu, 96 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
30	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75IK63	Měření komplexní tří vinových délek 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75IK17	Měření útlumu na skládce 96 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75IK27	Měření útlumu po montáži 96 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IK67	Měření komplexní tří vinových délek 96 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zafukování DOK				0,000		0,00		0,00
Díl: 36	PD 02944R10	Projektová dokumentace Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00