

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, DOK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 02-02-01

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	03	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 130,500	0,000	0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	66,500	0,000	0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 130,500	0,000	0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	3 800,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 800,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	560,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	540,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	702BA0-R	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Pokládka HDPE								
12	751911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	7 600,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	751914	Optotrubka HDPE - uložení	m	7 600,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	751A11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	751A1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	751A51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	751A5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	751A61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	751A6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	751961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	751962-R	Optotrubka - kalibrace	m	7 600,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	751G21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	751G2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75E226-R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Pokládka HDPE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, DOK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění objektu : 828 8
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 02-02-01

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Zafukování DOK				0,000		0,00		0,00
27	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	197,760	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75IEC5	Optický rozvaděč 19~ provedení do 144 vláken	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75IECX	Optický rozvaděč 19~ provedení - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	7,740	0,000	0,000		0,00		0,00
39	75I816-R	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	5 065,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	75M864	Převodník - IO/Ethernet	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75M86X	Převodník - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75IEDX.B	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zafukování DOK				0,000		0,00		0,00
Díl:	PD	Projektová dokumentace								
44	02944R17	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00