

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (SSZT)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-01

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,520		0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	95,200		0,000		0,00		0,00
3	13273-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - příplatek 20% za kopání v obsazené trase	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
4	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	115,700		0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	520,000		0,000		0,00		0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	520,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	500,000		0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
11	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
12	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	38,000		0,000		0,00		0,00
15	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,200		0,000		0,00		0,00
16	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	201,500		0,000		0,00		0,00
17	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	6,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	02	Ochrany a přeložky								
18	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	3,520		0,000		0,00		0,00
19	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	7,680		0,000		0,00		0,00
20	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	3,520		0,000		0,00		0,00
21	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	7,680		0,000		0,00		0,00
22	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75I121	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
24	75I12X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
25	741ECA-R	Vodní a tlakový blok pro dvoupáštřové kabely	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
26	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	160,000		0,000		0,00		0,00
27	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	160,000		0,000		0,00		0,00
28	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	130,000		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (SSZT)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-01

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	3,000		0,000		0,00		0,00
30	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	100,000		0,000		0,00		0,00
31	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	100,000		0,000		0,00		0,00
32	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	M	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Ochrany a přeložky				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
33	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	30,000		0,000		0,00		0,00
34	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní		2,000		0,000		0,00		0,00