

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO :Žst. Nové Sedlo, úprava SZZ

Datum zpracování :27.11.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)828 7

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 372 0001

Číslo PS,SO

PS 03-01-01

Datum aktualizace :

13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	04	Zemní práce								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	67,375		0,000		0,00		0,00
2	13273-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - příplatek 20% za kopání v obsazené trase	M3	225,750		0,000		0,00		0,00
3	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	385,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M001	Vnitřní části zabezpečovacího zařízení								
4	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
7	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
8	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	45,000		0,000		0,00		0,00
9	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	45,000		0,000		0,00		0,00
10	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	82,000		0,000		0,00		0,00
11	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
12	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	Vnitřní části zabezpečovacího zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M002	Venkovní části zabezpečovacího zařízení								
13	75C131	Přestavník s mechanikou ve žlabovém pražci - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75C137	Přestavník s mechanikou ve žlabovém pražci - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
15	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
16	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
19	75C712-R	DODÁVKA NÁVĚSTI "Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí"	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
20	75C772-R	MONTÁŽ NÁVĚSTI "Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí"	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
21	75C879-R	MONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M002	Venkovní části zabezpečovacího zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M003	Kabelizace								

# SOUPIS PRACÍ

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Nové Sedlo, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 7**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 03-01-01**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	25,000		0,000		0,00		0,00
23	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	64,000		0,000		0,00		0,00
24	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	25,000		0,000		0,00		0,00
25	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	64,000		0,000		0,00		0,00
26	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
27	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
32	74C933	UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)	M	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M003</b>	<b>Kabelizace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M009</b>	<b>Demontáže</b>								
33	75B818	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	42,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
36	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	4,000		0,000		0,00		0,00
37	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M009</b>	<b>Demontáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>PD</b>	<b>Projektová dokumentace</b>								
38	02944R04	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za PD</b>	<b>Projektová dokumentace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>