

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, kamerový systém**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-02-09**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,580		0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,875		0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	0,015		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,243		0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	61,000		0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	580,000		0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	240,000		0,000		0,00		0,00
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
9	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
10	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
11	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,368		0,000		0,00		0,00
12	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	0,358		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Kamerový systém								
13	75K5K1-R	IP kamera Full HD statická, vč. zdroje, venkovního krytu s regul.teploty, držáku+příslušenství	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
14	75L471-R	Monitor kamerového systému LCD 19~	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75J9EA-R	Dodávka - Karta pro záznam na PC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75J9EE-R	Dodávka - Video server video / IP střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75L452-R	Dodávka - Datové uložení v routeru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75J9EI-R	Dodávka - Datové uložení střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75J9EK-R	Dodávka - Dohledové pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75J9EL-R	Dodávka - Ovládací pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75L47X-R	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75J9IG-R	Montáž (dem.) - Napajec převodníků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, kamerový systém**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-02-09**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	75J9IH-R	Montáž (dem.) - Dohled převodníků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75J9JB-R	Montáž (dem.) - Videoserver do 16xvideo / IP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75J9JD-R	Montáž (dem.) - Videomatice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75J9JF-R	Montáž (dem.) - Ovládací pracoviště kamerového systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75J9JK-R	Montáž: nastavení - Datové úložiště v routeru kamerového systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75J9JL-R	Montáž (dem.) - Datové úložiště střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75J9JN-R	Montáž: nastavení - Nastavení datového úložiště kamerového systému	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75M864-R	Převodník - Optika/Ethernet	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
31	75M86X	Převodník - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
32	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
33	75K4521-R	Přepětiová ochrana tř. D	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
34	75K452-R	Přepětiová ochrana tř. D s vf filtrem	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
35	744JDC-R	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
36	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
37	75K22X	Napájecí zdroj 48 V DC - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
38	741112	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
39	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	8,080		0,000		0,00		0,00
40	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	4,080		0,000		0,00		0,00
41	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	M	1 240,000		0,000		0,00		0,00
42	75IEC1	Optický rozvaděč 19~ provedení do 12 vláken	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEC4	Optický rozvaděč 19~ provedení 48 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
44	75IECX	Optický rozvaděč 19~ provedení - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
45	744AAA-R	Rozvodnice do 24 modulů - montážní modul s 20 sloty, vč. SNMP modul, zdroj pro převodníky Opt/Eth, dual AC input	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75M823-R	Switch 24 Eth 10/100+2T/SFP , manažovatelný, vč. napájecího kabelu a příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75G434-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	VLÁKNO	148,000		0,000		0,00		0,00
48	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	64,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, kamerový systém**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SZDC**

**0,00**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-02-09**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	64,000		0,000		0,00		0,00
50	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	74,000		0,000		0,00		0,00
51	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	74,000		0,000		0,00		0,00
52	75J4BER-R	Dodávka - Sloup pro kamery	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
53	75J4FMR-R	Montáž (dem.) - Sloup pro kamerový systém	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
54	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 460,000		0,000		0,00		0,00
55	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 460,000		0,000		0,00		0,00
56	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
57	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
58	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
59	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
60	75I962-R	Optotrubka - kalibrace	m	1 460,000		0,000		0,00		0,00
61	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	1 460,000		0,000		0,00		0,00
62	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
63	75HJBA-R	Dodávka - Ochranná trubka HFXP 25	m	225,000		0,000		0,00		0,00
64	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Kamerový svstém				0.000		0.00		0.00

Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
66	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvík personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
68	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
69	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
70	02944R15	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M22.1</b>	<b>Regulace, zkoušky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>