

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Demolice mostu v km 197,472**

Datum zpracování : **16.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 03-20-04**

Datum aktualizace : **05.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111	Diagnostika mostu - ověření dělení 8 nosníku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	5 674,684		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
3	113468	ODSTRAN KRYTŮ VOZ ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	100,150		0,000		0,00		0,00
4	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	240,000		0,000		0,00		0,00
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEZNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	136,240		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	311,440		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
7	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	M2	111,930		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
8	58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	400,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
9	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	141,000		0,000		0,00		0,00
10										0,00
	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	2 240,000		0,000		0,00		
11	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	3 440,640		0,000		0,00		0,00
12		Demontáž nosníků - železobetonové předpjaté nosníky KT 24, položka zahrnuje náklady na jeřáb	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	R9690001									

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Demolice mostu v km 197,472**

Datum zpracování : **16.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 03-20-04**

Datum aktualizace : **05.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	R9690002	Rozřezání a odvoz zbytků nosníků	t	800,000		0,000		0,00		0,00
14	R9690003	Demontáž železobetonových konzol a odvezení na skládku	m3	96,000		0,000		0,00		0,00
15	R9690004	Demontáž krycí vrstvy na mostní konstrukci (ochraná bet. maz, štěrk, zemina) a odvezení na skládku	m3	408,100		0,000		0,00		0,00
16	R9690005	Demontáž žb. krycí desky a odvezení na skládku	m2	66,672		0,000		0,00		0,00
17	R9690006	Demontáž nosných železobetonových sloupů a odvezení na skládku	m3	16,350		0,000		0,00		0,00
18	R9690007	Demontáž železobetonového průvlastu a odvezení na skládku	m3	40,331		0,000		0,00		0,00
19	R9690008	Demontáž železobetonových mostních opěr a odvezení na skládku	m3	617,447		0,000		0,00		0,00
20	R9690009	Demontáž žb. mostních křídel a odvezení na skládku	m3	726,750		0,000		0,00		0,00
21	R9690010	Demontáž žb. základů a odvezení na skládku	m3	57,542		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00