

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	04	Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	120,000		0,000		0,00		0,00
2	13293A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	1 499,625		0,000		0,00		0,00
3	132935	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM	M3	95,625		0,000		0,00		0,00
4	12493	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
5	13193A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY	M3	54,400		0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	4 845,000		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 540,825		0,000		0,00		0,00
8	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
9	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	450,000		0,000		0,00		0,00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	960,000		0,000		0,00		0,00
11	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4 600,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Staniční zabezpečovací zařízení								
13	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75B516-R	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PRO JOP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75B576-R	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PRO JOP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	75B212-R	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ VČ. SW	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75B272-R	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75B214-R	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75B274-R	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75B912-R	DODÁVKA SW ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75B913-R	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇMÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75B977-R	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75B512-R	DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)	V.J.	23,000		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75B572-R	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)	V.J.	23,000		0,000		0,00		0,00
28	75B978-R	Adresný software pro 1 PZS	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75B419-R	Dodávka zařízení pro udržení teploty	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
30	75B479-R	Montáž zařízení pro udržení teploty	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
31	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	50,000		0,000		0,00		0,00
32	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	50,000		0,000		0,00		0,00
33	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	75B541-R	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
36	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
37	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75C912-R	DODÁVKA SKŘÍNĚ PRO POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
40	75C972-R	MONTÁŽ SKŘÍNĚ PRO POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
41	75B613-R	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B671-R	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B831	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B837	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75L223.1-R	Dodávka a montáž malorozměrových zabezpečovacích relé NMŠ1-2000	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
48	744GIK.3-R	Dodávka a montáž fázově citlivého přijímače EFCP	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
49	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	KUS	45,000		0,000		0,00		0,00
50	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	KUS	45,000		0,000		0,00		0,00
51	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	KUS	23,000		0,000		0,00		0,00
52	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	KUS	23,000		0,000		0,00		0,00
53	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75B713-R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
56	75B773-R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
57	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
58	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75C121	Přestavnik nerozřezný - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
60	75C127	Přestavnik nerozřezný - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
61	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
62	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	75C221	Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
64	75C227	Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
65	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
66	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
67	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
70	75C461	Zámek elektromagnetický třífázový - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	75C467	Zámek elektromagnetický třífázový - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75C8A1	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	75C8A7	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
74	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vstrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vstrojená do 10-ti KO - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
77	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
78	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
79	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
80	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
81	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
82	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
83	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
84	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
85	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
86	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
87	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
88	75C731	Návěst ~Stanoviště samostatné předvěsti~ - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
89	75C737	Návěst ~Stanoviště samostatné předvěsti~ - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
90	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	23,000		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
92	75C915-R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
93	75C973-R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
94	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	86,000		0,000		0,00		0,00
95	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
96	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
98	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
99	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
100	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
101	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
102	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Staniční zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Přejezdová technologie								
103	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
105	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
106	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
107	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
108	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
109	75B517-R	Zapojení pozitivní signalizace ve stojanu PZS dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
110	75B577-R	Zapojení pozitivní signalizace ve stojanu PZS montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
111	75D117-R	Dodávka přístrojové skříně vystrojené pro venkovní použití	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
112	75D177-R	Montáž přístrojové skříně skříně vystrojené pro venkovní použití	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
113	75D117M-R	Montáž rotačních měničů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75C116-R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
115	75C175-R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu PS	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
116	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
117	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
118	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
119	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 02	Přejezdová technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Kabelizace								
120	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	74,334		0,000		0,00		0,00
121	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	2,160		0,000		0,00		0,00
122	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	126,885		0,000		0,00		0,00
123	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	287,805		0,000		0,00		0,00
124	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	74,334		0,000		0,00		0,00
125	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	2,160		0,000		0,00		0,00
126	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	126,885		0,000		0,00		0,00
127	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	287,805		0,000		0,00		0,00
128	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	166,000		0,000		0,00		0,00
129	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
130	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
131	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
132	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
133	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
134	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
135	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	222,000		0,000		0,00		0,00
136	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	1 471,000		0,000		0,00		0,00
137	74C933	UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)	M	1 200,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	05	Demontáže								
138	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
139	75B318	Pult nouzové obsluhy - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
140	75B838	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
141	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
142	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
143	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
144	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
145	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
146	75B558	Skříň pro měniče - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
147	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
148	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
149	75B693-R	DEMONTÁŽ DO ŠROTU MĚNIČE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
150	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
151	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
152	75B818	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
153	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
154	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
155	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
156	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
157	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
158	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
159	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
160	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světel - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
161	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
162	75C738	Návěst ~Stanoviště samostatné předvěsti~ - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
163	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	43,000		0,000		0,00		0,00
164	75D118	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
165	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
166	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
167	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
168	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
169	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	898,360		0,000		0,00		0,00
170	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	83,140		0,000		0,00		0,00
171	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	20,415		0,000		0,00		0,00
172	15113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA	T	172,134		0,000		0,00		0,00
173	15650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,090		0,000		0,00		0,00
174	15350	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY BEZ OLEJE	T	0,050		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, úprava SZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 7**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	15560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFKA S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	8,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 176	PD 02944R01	Projektová dokumentace Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00