

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Peronizace ŽST Chodov
Žst. Chodov, rozhlas pro cestující
27.11.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 372 0001

Číslo PS,SO

PS 01-02-07

Datum aktualizace :

07.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,531		0,000		0,00		0,00
2	13293A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	25,243		0,000		0,00		0,00
3	132935	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM	M3	1,233		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,243		0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	50,000		0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	531,000		0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	470,000		0,000		0,00		0,00
8	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	1 030,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
10	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
11	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	702BA0-R	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,070		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Rozhlas pro cestující								
13	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
14	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
15	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
16	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
17	75L165	Rozhlasové příslušenství - skříň na rozhlasový stožár	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
18	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	69,000		0,000		0,00		0,00
19	75L182	Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
20	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
21	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	1 020,000		0,000		0,00		0,00
24	742GAF-R	Dodávka a montážř - Kabel YY - 2 x 1,5 mm	m	138,000		0,000		0,00		0,00
25	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	m	80,000		0,000		0,00		0,00
26	747AAL-R	Konfigurace a připojení RŮ do přenosového systému, oživení systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Rozhlas pro cestující				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO :Žst. Chodov, rozhlas pro cestující

Datum zpracování :27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM: SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-07

Datum aktualizace :07.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	03	Demontáž ZD								
27	75L17Y	Reproduktor venkovní - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
28	75J2HF-R	Demontáž do šrotu - Sloupek zpětného rozhlasu	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
29	75L1C2	Demontáž rozhlasového zařízení venkovní kabelové rozvody	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
30	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	63,760		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
31	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	5,400		0,000		0,00		0,00
32	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	2,570		0,000		0,00		0,00
33	15113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA	T	2,219		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Demontáž ZD				0,000		0,00		0,00
Díl:	04	Hodiny				0,000		0,00		0,00
34	75L212	Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75L21X	Hlavní hodiny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75L221	Přijímač DCF	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75L225	Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75L226	Příslušenství hlavních hodin - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75L231	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
40	75L23X	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
41	75L244	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové oboustranné přes 50 cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75L24X	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75L25X	Závěs pro podružné hodiny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75L24Y	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	310,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Hodiny				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Ostatní								
46	75J2FC-R	Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR nebo dálkovým ovládáním 300 W	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
48	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	33,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO :Žst. Chodov, rozhlas pro cestující

Datum zpracování :27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby541 372 0001

Číslo PS,SOPS 01-02-07

Datum aktualizace :07.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	02944R13	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Ostatní				0,000		0,00		0,00