

# SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Úsek Karlovy Vary - Chodov, úprava TZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 7**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 05-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	<b>M001</b>	<b>Vnitřní části zabezpečovacího zařízení</b>								
1	75B978-R	Úprava SW elektronického stavědla	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
5	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75B541-R	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	0,500		0,000		0,00		0,00
9	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	0,500		0,000		0,00		0,00
10	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
15	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Vnitřní části zabezpečovacího zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M002</b>	<b>technologie PZS 193,244</b>								
16	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75B517-R	Úprava na reléových stojanech PZS - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75B577-R	Úprava na reléových stojanech PZS - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75C811	Stykový transformátor - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
25	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M002</b>	<b>technologie PZS 193,244</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M003</b>	<b>Kabelizace</b>								

# SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Úsek Karlovy Vary - Chodov, úprava TZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

Datum zpracování : 27.11.2015

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 05-01-01

Datum aktualizace : 07.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	1,400		0,000		0,00		0,00
27	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	1,400		0,000		0,00		0,00
28	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
29	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M003	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M005	Provizorní zabezpečovací zařízení								
32	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M005	Provizorní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M009	Demontáže								
35	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B818	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	5,760		0,000		0,00		0,00
40	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,700		0,000		0,00		0,00
41	15650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M009	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	PD	Projektová dokumentace								
42	02944R05	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00