

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,232 - podchod u VB**

Datum zpracování : **17.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum aktualizace : **29.03.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 441,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
2	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	806,000		0,000		0,00		0,00
3	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	279,700		0,000		0,00		0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	966,200		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	279,700		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	279,700		0,000		0,00		0,00
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
8	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	29,200		0,000		0,00		0,00
9	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,678		0,000		0,00		0,00
10	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	M2	705,000		0,000		0,00		0,00
11	2259401R	Pažení výkopu rozpěry IPN260 a drobné ocelové kce	t	1,182		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
12	R3000001	Ocelové madlo ocel S 235 TR 50 samostatné, včetně upevnění chem kotvami Ø12mm do stěny	kg	542,490		0,000		0,00		0,00
13	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	85,600		0,000		0,00		0,00
14	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	22,314		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,232 - podchod u VB**

Datum zpracování : **17.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum aktualizace : **29.03.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	71,000		0,000		0,00		0,00
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	43,100		0,000		0,00		0,00
17	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	19,630		0,000		0,00		0,00
18	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,479		0,000		0,00		0,00
19	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV								
20	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	114,900		0,000		0,00		0,00
21	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	407,300		0,000		0,00		0,00
22	71151	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ XPS tl. 50 mm	M2	255,700		0,000		0,00		0,00
23	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	522,200		0,000		0,00		0,00
24	78272	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	5,400		0,000		0,00		0,00
25	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	243,000		0,000		0,00		0,00
26	77202	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO	M2	87,430		0,000		0,00		0,00
27	722175	VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 50MM	M	20,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
28	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	33,000		0,000		0,00		0,00
29	875359R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM	M	45,300		0,000		0,00		0,00
30	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	139,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
31	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	20,000		0,000		0,00		0,00
32	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	9360021R	Měřicí vývod bludných proudů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,232 - podchod u VB**

Datum zpracování : **17.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum aktualizace : **29.03.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MRŽÍ	M	10,160		0,000		0,00		0,00
35	9000111R	Čerpací jímka betonová ø1,0m, beton C35/45-XF4,hl. 4,9m, vč.kompletní dodávky a uložení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
36	99900191R	DILATACE NK - profilové pryžové těsnění - waterstop	m	136,000		0,000		0,00		0,00
37	9310021R	DILATACE NK - PRUŽNÉ DESKY Z PLASTU	m2	6,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00