

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. CHodov, železniční svršek, vlečka DAY-DEC**

Datum zpracování : **21.09.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 81**

majitel HIM:

**OSTATNÍ**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5413720001**

Číslo PS,SO **SO 01-10-02**

Datum aktualizace : **04.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
1	512550	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk)	M3	718,800		0,000		0,00		0,00
2	512560	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého recyklovaného	M3	50,500		0,000		0,00		0,00
3	513550	Kolejové lože - doplnění z kameniva hrubého drceného (štěrk)	M3	5,100		0,000		0,00		0,00
4	524372	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné	M	4,400		0,000		0,00		0,00
5	524392	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné	M	3,600		0,000		0,00		0,00
6	528311	Kolej 49 E1, rozd. "u", bezстыková, pr. dř., up. tuhé	M	14,000		0,000		0,00		0,00
7	52A331	Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. podkladnicový, up. tuhé	M	172,000		0,000		0,00		0,00
8	534341	Regenerovaná J S 49 1:7,5-190, pr. dř., up. tuhé	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	542121	Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových do 0,05 m	M	30,000		0,000		0,00		0,00
10	544322	Izolovaný styk lepený standardní délky (3,4-8,0 m), tepelně neopracovaný, tvaru 49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
11	545121	Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T jednotlivě	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
12	545122	Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
13	549210	Pražcová kotva v nově zřizované koleji	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00
14	549510	Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	862,000		0,000		0,00		0,00
15	549520	Kolejnicový styk montovaný jakéhokoliv tvaru	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16	539540	Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	52A372R	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. TUHÉ	M	7,200		0,000		0,00		0,00
18	52A392R	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. TUHÉ	M	8,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
19	921311	Železniční přejezd železobetonový s nosiči	M2	20,800		0,000		0,00		0,00
20	922201	Zarážedlo zemní	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. CHodov, železniční svršek, vlečka DAY-DEC

Datum zpracování : 21.09.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 81

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413720001

Číslo PS,SO SO 01-10-02

Datum aktualizace : 04.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	923131	Námezník	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	925110	Drážní stezky z drti tl. do 50 mm	M2	445,000		0,000		0,00		0,00
23	925120	Drážní stezky z drti tl. přes 50 mm	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
24	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	287,640		0,000		0,00		0,00
25	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	1 465,560		0,000		0,00		0,00
26	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	M3KM	757,920		0,000		0,00		0,00
27	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	167,220		0,000		0,00		0,00
28	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci	tkm	484,091		0,000		0,00		0,00
29	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	35,280		0,000		0,00		0,00
30	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci	tkm	130,237		0,000		0,00		0,00
31	965223	Demontáž kolejového rozvětvení na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	37,830		0,000		0,00		0,00
32	965226	Demontáž kolejového rozvětvení na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci	tkm	18,850		0,000		0,00		0,00
33	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	13,000		0,000		0,00		0,00
34	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	54,912		0,000		0,00		0,00
35	965421	Odstranění zarážedla zemního	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	72,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
37	015140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	T	30,000		0,000		0,00		0,00
38	015150	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 Štěrka z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	228,380		0,000		0,00		0,00
39	015210	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Železniční pražce betonové	T	39,870		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. CHodov, železniční svršek, vlečka DAY-DEC

Datum zpracování : 21.09.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 81

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413720001

Číslo PS,SO SO 01-10-02

Datum aktualizace : 04.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	015250	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 02 03 Polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	0,050		0,000		0,00		0,00
41	015260	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,090		0,000		0,00		0,00
42	015510	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	71,230		0,000		0,00		0,00
43	015520	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	T	7,230		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00