

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, železniční svršek

Datum zpracování : 23.01.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413720001

Číslo PS,SO SO 02-10-01

Datum aktualizace : 30.03.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
1	513550	Kolejové lože - doplnění z kameniva hrubého drceného (šterk)	M3	1 581,368		0,000		0,00		0,00
2	514000	Kolejové lože - pročištění	M3	3 149,000		0,000		0,00		0,00
3	52C352	Kolej 49 E1 dlouhé pasy tepelně opracované, rozd. "u", bezstyková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné	M	1 141,000		0,000		0,00		0,00
4	542121	Směrové a výškové vyrovnaní koleje na pražcích betonových do 0,05 m	M	201,000		0,000		0,00		0,00
5	544322	Izolovaný styk lepený standardní délky (3,4-8,0 m), tepelně neopracovaný, tvaru 49 E1	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
6	545122	Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	113,000		0,000		0,00		0,00
7	549220	Pražcová kotva ve stávající koleji	KUS	528,000		0,000		0,00		0,00
8	549510	Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	101,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
9	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	1 113,680		0,000		0,00		0,00
10	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci	tkm	5 792,910		0,000		0,00		0,00
11	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	27,320		0,000		0,00		0,00
12	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci	tkm	415,558		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 0990		Poplatky za skládky								
13	015140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	T	30,000		0,000		0,00		0,00
14	015150	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 Šterk z kolejíště (odpad po recyklaci)	T	1 708,100		0,000		0,00		0,00
15	015210	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Železniční pražce betonové	T	482,590		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Spojka Chodov - Nové Sedlo, železniční svršek

Datum zpracování : 23.01.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413720001

Číslo PS,SO SO 02-10-01

Datum aktualizace : 30.03.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	015250	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 02 03 Polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,340		0,000		0,00		0,00
17	015260	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,620		0,000		0,00		0,00
18	015520	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	T	3,640		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00