

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, venkovní osvětlení**

Datum zpracování : **23.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-63-02**

Datum aktualizace : **23.11.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21	Elektromontáže								
1	743432	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, OD 151 DO 250 W	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
2	742J22	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
3	74D601	DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) SVÍTIDEL VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
4	74D602	DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) ZÁVĚSU KABELU VČETNĚ KONZOLY	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
5	74D603	DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) UCHYCENÍ A VEDENÍ NN KABELU NA PODPĚŘE TV (VČETNĚ OCHRANNÉ TRUBKY)	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
6	74D111	PŘÍPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA JEDNODUCHÝ STOŽÁR NEBO BŘEVNO	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
7	74D121	PŘÍPEVNĚNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍŇE (BEZ DODÁVKY SVORKOVNICOVÉ SKŘÍŇE) NA STOŽÁR TV	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
8	74D213	VEDENÍ 1-2 NN KABELŮ NA STOŽÁRU TV V OCHRANNÉ TRUBCE	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
9	74D211	UCHYCENÍ 1-2 NN KABELŮ NA STOŽÁRU TV PÁSKOVÁNÍM	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
10	74D217	SVOD NN KABELU ZE STOŽÁRU TV DO ZEMĚ VČETNĚ KRYTU	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
11	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2 400,000		0,000		0,00		0,00
12	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	200,000		0,000		0,00		0,00
13	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
14	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
15	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
16	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
17	743156	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR TV S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
18	74D222	UCHYCENÍ NN KABELU NA BŘEVNO V OCHRANNÉ TRUBCE	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 23.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-63-02

Datum aktualizace : 23.11.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	132935	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	549,360		0,000		0,00		0,00
20	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	148,327		0,000		0,00		0,00
21	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	260,000		0,000		0,00		0,00
22	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	608,800		0,000		0,00		0,00
23	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 240,000		0,000		0,00		0,00
24	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	130,000		0,000		0,00		0,00
25	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 240,000		0,000		0,00		0,00
26	388156	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ 9 OTVOROVÝCH	M	58,000		0,000		0,00		0,00
27	38815R	ŠACHTA PLASTOVÁ s ocel.víkem, 800x800x1200mm	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	38816R	Betonová směs C16/25	m3	36,690						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	O	Ostatní náklady								
29	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
30	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O	Ostatní náklady				0,000		0,00		0,00