

**FORMULÁŘ 9 b**

CÚ 2015

Soubor :		PS 01-14-05		JKSO :		xxxxxxx	
Název objektu :		ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ				SKP :	
Stavba :							
Název stavby :		DOZ Břeclav					
Projektant :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Počet měrných jednotek :		1	
Objednatel :		SŽDC, s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+		Zakázkové číslo :		14064-01-0115	
Zpracovatel projektu :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Zhotovitel :			
<b>PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>							
<b>Základní rozpočtové náklady B.2.1.1</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2</b>			
Z R N	<b>B.2.1.1.1 Dodávka celkem</b>			B.2.1.2.1 zařízení staveniště			
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby			
		HSV práce celkem		<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem</b>			
		PSV práce celkem		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
	<b>B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM</b>			B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele			
	<b>B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem</b>			B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele			
<b>B.2.1.1.4 HZS</b>				B.2.1.5 zkoušky a revize			
<b>Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.2.1.1 celkem</b>					B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní		
					A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku		
					<b>Ostatní rozpočtové náklady celkem</b>		
				<b>PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>			
Vypracoval				Za zhotovitele		Za objednatele	
Ing. Kusyn 30.3.2015				Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH				15 % činí :			
DPH				15 % činí :			
Základ pro DPH				21 % činí :			
DPH				21 % činí :			
<b>CENA ZA SOUBOR CELKEM</b>							

### Poplatek za uložení na skládku

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady ( z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolice objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolice	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryžové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
47	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
48	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

## FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : DOZ Břeclav

Číslo stavby :

Název PS : ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ

Číslo PS : PS 01-14-05

Datum zpracování : 31.3.2015

Datum aktualizace:

### DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště		2,0%		
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		2,5%		
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele				
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele				
B.2.1.5	zkoušky a revize				
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku				
<b>Celkem</b>					

## FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : DOZ Břeclav

Číslo stavby :

Název PS : ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ

Číslo PS : PS 01-14-05

Datum zpracování : 31.3.2015

Datum aktualizace:

### REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na manipulaci s odpadem	HZS
1	ELEKTROMONTÁŽE						
2	MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY						
M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH						

# FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2015

## Položkový rozpočet PS

Název stavby : **DOZ Břeclav**  
 Název PS : **ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ**  
 Datum zpracování : **31.3.2015**

Číslo stavby  
 Číslo SO **PS 01-14-05**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE</b>								
1	SUDOP Brno	Jistič s proudovým chráničem 6A/B, vč.montáže	ks	6,000						
2	SUDOP Brno	UPS 0,8kW, zalohování 10min., vč.montáže	ks	1,000						
3	SUDOP Brno	UPS 2kW, zalohování 10min., vč.montáže	ks	1,000						
4	SUDOP Brno	Kabel CYKY 3x J 2,5 pro napájení kamer.zařízení, vč.pokládky nebo zatažení	m	100,000						
5	SUDOP Brno	Vodič CYA 4mm2 žlutozelený, vč. montáže	m	100,000						
6	SUDOP Brno	Vodič CYA 10mm2 žlutozelený, vč. montáže	m	100,000						
7	SUDOP Brno	Výchozí revize - vypracování protokolu	hod.	85,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>ELEKTROMONTÁŽE</b>								
<b>Díl: 2</b>		<b>MONTÁŽ SĐELOVACÍ TECHNIKY</b>								
1	SUDOP Brno	Kamerový server, dodávka, montáž, nastavení	ks	1,000						
2	SUDOP Brno	PC klient kamerového systému na pracovišti pohotovostního výpravčího v žst. Břeclav, vč.softwaru, dodávka, montáž, nastavení	ks	1,000						
3	SUDOP Brno	PC klient kamerového systému na pracovišti dispečera/operátora na CDP Přerov, vč.softwaru, dodávka, montáž, nastavení	ks	2,000						
4	SUDOP Brno	Switch pro připojení PC klientů k serveru, vč.softwaru, dodávka, montáž, nastavení	ks	1,000						
5	SUDOP Brno	Barevný monitor LCD 24" na pracovišti pohotovostního výpravčího v žst. Břeclav, dodávka, montáž, nastavení	ks	2,000						
6	SUDOP Brno	Barevný monitor LCD 24" na pracovišti dispečera na CDP Přerov, dodávka, montáž, nastavení	ks	4,000						
7	SUDOP Brno	Demontáž stávajících pracovišť klientů kamerového systému v žst. Břeclav na ústředním stavědle , vč. PC	ks	6,000						
8	SUDOP Brno	Demontáž stávajících monitorů v žst. Břeclav na ústředním stavědle, vč.nosné konstrukce	ks	7,000						
9	SUDOP Brno	Sdělovací kabeláž, vč. montáže	žst.	1,000						
10	SUDOP Brno	Kabel FTP 4x2x0,5, kat. 5E, vč. montáže	m	200,000						
11	SUDOP Brno	Kabel UTP 4x2x0,5, kat. 5E, vč. montáže	m	200,000						
12	SUDOP Brno	Dvojzásuvka RJ-45, kat. 5E	ks	24,000						
13	SUDOP Brno	Konstrukce nebo sada konzol pro monitor, vč.montáže	ks	6,000						
14	SUDOP Brno	Převzetí místností, zajištění vstupů do žel.prostor	případ	2,000						

**FORMULÁŘ 5 b**

CÚ 2015

**Položkový rozpočet PS**

Název stavby : **DOZ Břeclav**  
Název PS : **ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ**  
Datum zpracování : 31.3.2015

Číslo stavby  
Číslo SO **PS 01-14-05**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH</b>								
1	SUDOP Brno	průraz zdi tl.60cm	ks	6,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za M46</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH</b>								

## FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2015

### Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **DOZ Břeclav**  
Název PS : **ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ**  
Datum zpracování : 31.3.2015

Číslo stavby  
Číslo SO **PS 01-14-05**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10