

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZS ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **PS 02 Doudleby nad Orlicí - Potštejn, PZZ v km 68,614**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1		Úprava terénu pod reléovým domkem	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2		Jáma pro spojku kabelu do 10kV	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3		Oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4		Oddělení napájecího kabelu	m	850,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5		Jáma pro výstražník, SSP	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Venkovní kabelizace</b>								
6		Kabel TCEKPFLEY 7 p1,0	m	90,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7		Kabel TCEKPFLEY 12 p1,0	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8		Kabel TCEKPFLEY 16 p1,0	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9		Kabel TCEKPFLEY 3XN0,8	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10		Zatažení metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	90,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11		Zatažení metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12		Zatažení metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p1	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p1	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p1	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16		Kabelový štítek	ks	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17		Kabelová objímka	ks	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18		Kabelový označník	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19		Kabel CYKY-O 4x25	m	1 250,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20		Kabel CYKY-O 4x10	m	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21		Kabel CYKY 3x1,5	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22		Koncovka 1kV plast 4x10, dodávka	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23		Koncovka 1kV plast 4x10, montáž	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **PS 02 Doudleby nad Orlicí - Potštejn, PZZ v km 68,614**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24		Koncovka 1kV plast 4x25, dodávka	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25		Koncovka 1kV plast 4x25, montáž	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26		Vedení FeZn 30/4, dodávka	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27		Vedení FeZn 30/4, montáž	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28		Spojka 1kV plast SMOE 81512/6-25, dodávka	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29		Spojka 1kV plast SMOE 81512/6-25, montáž	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30		Kabel CYKY oddělené uložení	m	1 270,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31		Ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm2	ks	28,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Venkovní kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Venkovní část SZZ								
32		Reléový domek 2,5x3,5 m, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33		Reléový domek 2,5x3,5 m, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34		Výstražník 1 skříň bez závory, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35		Výstražník 1 skříň bez závory, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36		Výstražník 2 skříně bez závory, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37		Výstražník 2 skříně bez závory, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38		Společná přístrojová skříň, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39		Společná přístrojová skříň, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Venkovní část SZZ				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vnitřní část SZZ								
40		Stojanová řada pro jeden stojan, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41		Stojanová řada pro jeden stojan, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42		Rozvody v RD pro 1 stojan, dodávka	ks	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43		Rozvody v RD pro 1 stojan, montáž	ks	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
44		Rozvaděč AC, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45		Rozvaděč AC, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46		Rozvaděč DC, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47		Rozvaděč DC, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **PS 02 Doudleby nad Orlicí - Potštejn, PZZ v km 68,614**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		Dobíječ 24V/30A, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49		Dobíječ 24V/30A, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50		Baterie 24V/90Ah, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51		Baterie 24V/90Ah, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52		Stojan technologie PZS, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
53		Stojan technologie PZS, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54		Diagnostické zařízení, dodávka	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55		Diagnostické zařízení, montáž	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56		Regulování a aktivace PZS bez závor	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
57		Realizační dokumentace	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vnitřní část SZZ				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Demontáže								
58		Drátovodná trasa	m	850,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59		Mechanická závora	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
60		Manipulace s odpady	t	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Demontáže				0,000		0,00		0,00