

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **SO 02 ŽST Potštejn, elektrický ohřev výměn**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Dodávky zařízení								
1		Souprava EOVI:9-300,JS49,6,4kW říd rozvaděč,čidla	sada	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2		Ovládací rozvodnice EOVI příprava optický přenos	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Dodávky zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Materiál elektromontážní								
3		Kabel 1kV AYKY-J 4x25	m	295,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4		Kabel 1kV AYKY-J 4x35	m	380,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5		Kabel CYKY-O 2x2,5	m	75,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8		Kabel CYKY-O 4x4	m	75,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9		Kabel CYKY-O 12x1,5	m	45,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10		Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	675,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11		Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Materiál elektromontážní				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Materiál zemní								
12		Písek kopaný 0-2mm	m3	4,200	0,000	0,000		0,00		0,00
13		Krycí deska plastová 50/20/1,2cm	ks	120,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14		Kabelový žlab plastový včetně vika, šířka do 12cm	m	740,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15		Výstražná fólie šířka 0,34m	m	780,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16		Roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17		Roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Materiál zemní				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Elektromontáže								
18		Kabel AI(-1kV AYKY)volně uložený do 4x35	m	675,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19		Kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20		Kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	45,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **SO 02 ŽST Potštejn, elektrický ohřev výměn**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		Kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	675,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22		Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23		Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2	ks	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24		Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 4mm2	ks	32,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25		Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	70,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26		Souprava EOv montáž vč.řídícího rozvaděče a čidel	sada	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27		Ovl.rozvodnice, nastavení, zkouška systému,spuštěn	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Zemní práce								
28		Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29		Kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30		Výstražná fólie šířka nad 30cm	m	780,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31		Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	740,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32		Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33		Odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,200	0,000	0,000		0,00		0,00
34		Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35		Kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Revize								
36		Vypracování zprávy VR	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Revize				0,000		0,00		0,00