

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **SO 03 ŽST Potštejn, úpravy napájení**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Dodávky zařízení								
1		Rozvaděč piliř elektroměrový RE2 dle výkresu	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Dodávky zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Materiál elektromontážní								
2		Kabel CYKY-J 24x1,5	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3		Kabel 1kV AYKY-J 4x70	m	65,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4		Koncovka 1kV plast 4x70	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5		Kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6		Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	65,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7		Svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8		Pojistková patrona PN000 (10A)gG	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9		Pojistková patrona PN000(35A)gG	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10		Pojistková patrona PN000(40A)gG	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11		Pojistková patrona PN000(63A)gG	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12		Pojistková patrona PN00(80A)gG	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13		Trubka ohebná APAFS34 mechanická ochrana kabelu	m	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Materiál elektromontážní				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Materiál zemní								
14		Roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	55,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15		Roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16		Kabelový žlab plastový vč.etně víka, šířka do 12cm	m	56,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17		Písek kopaný 0-2mm	m3	3,710	0,000	0,000		0,00		0,00
18		Výstražná fólie šířka 0,2m	m	115,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Materiál zemní				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Elektromontáže								
19		Kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20		Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	48,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21		Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ ŽST Potštejn a PZS v km 68,614 a v km 70,197 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí**

Název PS,SO : **SO 03 ŽST Potštejn, úpravy napájení**

Datum zpracování : **06/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		Kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	65,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23		Koncovka 1kV staniční plast do 4x95	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24		Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	65,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25		Patrona nožové pojistky do 630A	ks	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26		Kabelová skříň elektroměrová RE/osaz.bez ukončení	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27		Trubka plast ohebná, pevně	m	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Zemní práce								
28		Výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	m	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29		Vytrhání drobné dlažby v písku	m2	3,500	0,000	0,000		0,00		0,00
30		Kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	55,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31		Zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32		Odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,600	0,000	0,000		0,00		0,00
33		Dlažba kostka drobná(10/10) pokládka bez materiálu	m2	3,500	0,000	0,000		0,00		0,00
34		Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	53,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35		Kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	53,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36		Výstražná fólie šířka do 30cm	m	115,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37		Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	56,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38		Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	53,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39		Odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,710	0,000	0,000		0,00		0,00
40		Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25,750	0,000	0,000		0,00		0,00
41		Vytyčení trasy kabelu v obvodu žel.stanice vč.mat	km	0,115	0,000	0,000		0,00		0,00
42		Geodetické zaměření skutečné polohy	m	115,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Revize								
43		Vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Revize				0,000		0,00		0,00