

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 821 21

Datum zpracování : 24.02.2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 12-20-01

Datum aktualizace : 16.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	394,648		0,000		0,00		0,00
2	014102Rb	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenná suť	T	141,718		0,000		0,00		0,00
3	014102Rd	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železový a předpjatý beton	T	4,358		0,000		0,00		0,00
4	014102Re	POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo a dřevní štěpka	T	0,450		0,000		0,00		0,00
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	4,800		0,000		0,00		0,00
7	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	82,800		0,000		0,00		0,00
8	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,009		0,000		0,00		0,00
9	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,018		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
10	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
11	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	19,000		0,000		0,00		0,00
12	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,680		0,000		0,00		0,00
13	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	59,056		0,000		0,00		0,00
14	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	59,056		0,000		0,00		0,00
15	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	118,664		0,000		0,00		0,00
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	240,000		0,000		0,00		0,00
17	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	59,056		0,000		0,00		0,00
18	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,480		0,000		0,00		0,00
19	18221R	DODÁNÍ ORNICE	M3	8,130		0,000		0,00		0,00
20	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	54,200		0,000		0,00		0,00
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	54,200		0,000		0,00		0,00
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	54,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2		Základy								
23	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
24	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	156,860		0,000		0,00		0,00
25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,198		0,000		0,00		0,00
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,440		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění objektu : **821 21**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-20-01**

Datum aktualizace : **16.08.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3	Svislé konstrukce									
27	31112	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	5,022		0,000		0,00		0,00
28	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,238		0,000		0,00		0,00
29	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,786		0,000		0,00		0,00
30	389125	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	26,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
31	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	2,376		0,000		0,00		0,00
32	451322	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15)	M3	38,600		0,000		0,00		0,00
33	451368	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,287		0,000		0,00		0,00
34	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,480		0,000		0,00		0,00
35	45851	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE	M3	4,134		0,000		0,00		0,00
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	27,914		0,000		0,00		0,00
37	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,072		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5	Komunikace									
38	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	58,268		0,000		0,00		0,00
39	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	84,600		0,000		0,00		0,00
40	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	32,000		0,000		0,00		0,00
41	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	82,000		0,000		0,00		0,00
42	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
43	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 7	Přidružená stavební výroba									
44	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	62,250		0,000		0,00		0,00
45	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	62,250		0,000		0,00		0,00
46	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	62,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-20-01**

Datum aktualizace : **16.08.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
47	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,840		0,000		0,00		0,00
48	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,800		0,000		0,00		0,00
49	93631R	LETOPOČET VÝSTAVBY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	54,507		0,000		0,00		0,00
51	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,816		0,000		0,00		0,00
52	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,176		0,000		0,00		0,00
53	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	2,479		0,000		0,00		0,00
54	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	46,000		0,000		0,00		0,00
55	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 610,000		0,000		0,00		0,00
56	965124	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	27,000		0,000		0,00		0,00
57	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	5,000		0,000		0,00		0,00
58	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	255,810		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00