

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Číslo stavby **541 313 0001**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

Číslo PS,SO **SO 01-20-04**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Datum aktualizace : **06.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	406,500		0,000		0,00		0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	406,500		0,000		0,00		0,00
3	122302502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	498,049		0,000		0,00		0,00
4	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepivost	M3	249,025		0,000		0,00		0,00
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	410,400		0,000		0,00		0,00
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	292,849		0,000		0,00		0,00
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	5 856,980		0,000		0,00		0,00
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	205,200		0,000		0,00		0,00
9	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	438,313		0,000		0,00		0,00
10	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	T	442,915		0,000		0,00		0,00
11	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	M2	220,500		0,000		0,00		0,00
12	181202305	Úprava pláň na násypech se zhutněním	M2	257,250		0,000		0,00		0,00
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	527,128		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
14	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	M	158,400		0,000		0,00		0,00
15	153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozi úpravu trvalých kotev	M	158,400		0,000		0,00		0,00
16	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	0,480		0,000		0,00		0,00
17	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	M3	5,280		0,000		0,00		0,00
18	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	M	9,600		0,000		0,00		0,00
19	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	9,600		0,000		0,00		0,00
20	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/3XC4,XF3	M3	33,075		0,000		0,00		0,00
21	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	T	1,077		0,000		0,00		0,00
22	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	HOD	33,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-04**

Datum aktualizace : **06.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	585221130R	Malta cementová injektážní z CEM II/A-S	M3	8,250		0,000		0,00		0,00
24	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	833,520		0,000		0,00		0,00
25	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	364,984		0,000		0,00		0,00
26	224122114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	M	158,400		0,000		0,00		0,00
27	225321114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	M	510,000		0,000		0,00		0,00
28	225322114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	M	3,200		0,000		0,00		0,00
29	282611111	Hmoty inj cem portl 325	T	16,065		0,000		0,00		0,00
30	282606011	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky	M	225,000		0,000		0,00		0,00
31	283611101R	Injektáž mostních konstrukcí	M3	1 323,254		0,000		0,00		0,00
32	285371111	Kotvy tyčové do 6 m	M	158,400		0,000		0,00		0,00
33	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 NM	KUS	33,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
34	317121111R	Osazení kamenných římsových desek	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
35	58380406R	Kamenná římsa 600x1000x300 mm	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
36	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křidel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	M3	21,250		0,000		0,00		0,00
37	348171112R	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na kotevní desky	M	126,200		0,000		0,00		0,00
38	553912001R	zábradlí úhelníkové ocelové	M	126,200		0,000		0,00		0,00
39	562414410R	rošt z kompozitního materiálu	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
40	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	5,376		0,000		0,00		0,00
41	457451134R	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 50 mm s výztuží sítí beton C 30/37-XC2, XF3	M2	220,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-04**

Datum aktualizace : **06.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do bet. lože plochy přes 10 m2	M2	54,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější								
43	627457181R	Zpevnění spár - výztuž pruty 8 mm a cem. zálivka	M	595,000		0,000		0,00		0,00
44	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	M2	1 031,800		0,000		0,00		0,00
45	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	M2	1 031,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti								
46	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	M2	365,700		0,000		0,00		0,00
47	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,073		0,000		0,00		0,00
48	711491177	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou	M	121,000		0,000		0,00		0,00
49	14584349R	Průběžná lišta 40/4 nerez	M	121,000		0,000		0,00		0,00
50	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	365,700		0,000		0,00		0,00
51	628331590	pás těžký asfaltovaný S40	M2	420,555		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě a vlhkosti				0,000		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry								
52	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	M2	132,220		0,000		0,00		0,00
53	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jedonosobné	M2	132,220		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								
54	789391101	Zhotovení bezpečnostního šrafování nátěrem	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
55	246268320	barva černá	KG	1,000		0,000		0,00		0,00
56	246268420	barva žlutá	KG	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-04**

Datum aktualizace : **06.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	936171231R	Výtoková nerez trubka dn 150 mm	M	3,200		0,000		0,00		0,00
59	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	M2	1 205,575		0,000		0,00		0,00
60	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	M2	108 501,750		0,000		0,00		0,00
61	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	M2	1 205,575		0,000		0,00		0,00
62	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	M3	577,875		0,000		0,00		0,00
63	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	M3	1 353,550		0,000		0,00		0,00
64	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	M3	34 672,500		0,000		0,00		0,00
65	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	M3	40 606,500		0,000		0,00		0,00
66	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	M3	577,875		0,000		0,00		0,00
67	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	M3	1 353,550		0,000		0,00		0,00
68	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	M2	82,800		0,000		0,00		0,00
69	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	M2	220,800		0,000		0,00		0,00
70	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	M2	18 216,000		0,000		0,00		0,00
71	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	M2	82,800		0,000		0,00		0,00
72	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	M2	220,800		0,000		0,00		0,00
73	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	496,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00