

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-10-01**

Datum aktualizace : **01.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	3 404,000		0,000		0,00		0,00
2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	817,200		0,000		0,00		0,00
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 315,400		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 132,600		0,000		0,00		0,00
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 315,400		0,000		0,00		0,00
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	33 583,000		0,000		0,00		0,00
7	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 925,000		0,000		0,00		0,00
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 925,000		0,000		0,00		0,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 925,000		0,000		0,00		0,00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	7 700,000		0,000		0,00		0,00
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	2 887,500		0,000		0,00		0,00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	96,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
13	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	6 537,600		0,000		0,00		0,00
14	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	2 724,000		0,000		0,00		0,00
15	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
16	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
17	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	1 925,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 01-10-01**

Datum aktualizace : **01.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 51		Kolejové lože								
18	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	7 394,000		0,000		0,00		0,00
19	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	11 540,300		0,000		0,00		0,00
20	123714	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 5KM	M3	360,000		0,000		0,00		0,00
21	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	4 256,400		0,000		0,00		0,00
22	512570	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO	M3	940,890		0,000		0,00		0,00
23	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	2 130,000		0,000		0,00		0,00
24	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	4 256,400		0,000		0,00		0,00
25	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	594,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Kolej								
26	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	55,288		0,000		0,00		0,00
27	528152	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 675,219		0,000		0,00		0,00
28	5284R1	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, NA MOSTNICE. DŘ. (NEJSOU SOUČÁSTÍ POLOŽKY), UP. PRUŽNÉ	M	81,000		0,000		0,00		0,00
29	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	M	4 461,493		0,000		0,00		0,00
30	528AE2R1	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
31	528AE2R2	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - ANTIKOROZNÍ UPRAVA	M	301,560		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Kolej				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Úpravy drážního svršku								
32	542141	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	4 461,493		0,000		0,00		0,00
33	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	55,288		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-10-01**

Datum aktualizace : **01.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 931,219		0,000		0,00		0,00
35	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	536,000		0,000		0,00		0,00
36	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	510,000		0,000		0,00		0,00
37	541322	ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM	M	346,000		0,000		0,00		0,00
38	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	256,000		0,000		0,00		0,00
39	549420	POJISTNÉ ÚHELNIKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
40	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	82,000		0,000		0,00		0,00
41	501420	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM	M3	1 263,000		0,000		0,00		0,00
42	544322R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
43	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici								
44	921930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	450,000		0,000		0,00		0,00
45	9243R01	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP Z UŽITÉHO MATERIÁLU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, PRO UVEDENÍ NÁSTUPIŠTĚ DO NORMOVÉHO STAVU	M	168,000		0,000		0,00		0,00
46	922201	ZARÁŽEDLO ZEMNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	167,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 965		Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek								
48	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	940,890		0,000		0,00		0,00
49	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	282 737,350		0,000		0,00		0,00
50	965022	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	6 776,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-10-01**

Datum aktualizace : **01.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	965421	Odstranění zarážedla zemního	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	965133	Demontáž koleje na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	4 354,000		0,000		0,00		0,00
53	965136	Demontáž koleje na ocelových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	54 860,400		0,000		0,00		0,00
54	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	1 791,000		0,000		0,00		0,00
55	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	15 581,700		0,000		0,00		0,00
56	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	190,000		0,000		0,00		0,00
57	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	3 420,000		0,000		0,00		0,00
58	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	283,200		0,000		0,00		0,00
59	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	2 463,840		0,000		0,00		0,00
60	965551	Rozebrání nástupiště ze staveništních prefabrikátů	m	108,000		0,000		0,00		0,00
61	965552	Rozebrání nástupiště ze staveništních prefabrikátů - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	3 240,000		0,000		0,00		0,00
62	965511	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	60,000		0,000		0,00		0,00
63	965512	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	1 800,000		0,000		0,00		0,00
64	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	167,000		0,000		0,00		0,00
65	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	501,000		0,000		0,00		0,00
66	R-359901111	Vyčištění stok tunelových	m	239,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 965	Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
67	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,200		0,000		0,00		0,00
68	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	274,883		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek

Datum zpracování : 26.02.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 01-10-01

Datum aktualizace : 01.06.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	84,600		0,000		0,00		0,00
70	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, ŽIVIČNÉ LEPENKY BEZ DEHTU	T	18,000		0,000		0,00		0,00
71	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	14 540,778		0,000		0,00		0,00
72	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ZEMINA A KAMENÍ	T	5 638,680		0,000		0,00		0,00
73	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,677		0,000		0,00		0,00
74	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,392		0,000		0,00		0,00
75	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	16,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00