

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo),
km 41,927-48,150, opěrná zeď v km 47,067**

Datum zpracování : **20.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
815 41

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-10-02**

Datum aktualizace : **30.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	480,012		0,000		0,00		0,00
2	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť	T	154,000		0,000		0,00		0,00
3	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z K	T	237,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce								
4	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	600,000		0,000		0,00		0,00
5	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
6	112214	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	252,638		0,000		0,00		0,00
8	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	44,130		0,000		0,00		0,00
9	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	56,130		0,000		0,00		0,00
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,818		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
11	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	67,798		0,000		0,00		0,00
12	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,807		0,000		0,00		0,00
13	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOTVOROVÝCH	M	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, opěrná zeď v km 47,067**

Datum zpracování : **20.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 41

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-10-02**

Datum aktualizace : **30.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné:								
14 327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	41,503		0,000		0,00		0,00
15 327366		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	4,980		0,000		0,00		0,00
16 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,148		0,000		0,00		0,00
17 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,500		0,000		0,00		0,00
18 327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	3,240		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné:				0,000		0,00		0,00
Díl: 46		Zpevněné plochy:								
19 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,213		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46	Zpevněné plochy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace								
20 711121		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	99,540		0,000		0,00		0,00
21 711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	8,295		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace				0,000		0,00		0,00
Díl: 76		Konstrukce ostatní přeložky kabelů:								
S	Celkem za 76	Konstrukce ostatní přeložky kabelů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot								
23 875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	28,000		0,000		0,00		0,00
24 87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	7,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubí z trub z plastických hmot				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
25 99901R		VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍK	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
26 9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,650		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo),
km 41,927-48,150, opěrná zeď v km 47,067

Datum zpracování : 20.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 41

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 12-10-02

Datum aktualizace : 30.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	965200	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE BEZ DALŠÍ MANIPULAC	M	50,000		0,000		0,00		0,00
28	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S	M3	125,000		0,000		0,00		0,00
29	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	70,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00