

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Dopravna Teplá, železniční svršek

Datum zpracování : 02/2015
Vypracoval:

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD. E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 05-10-01

Datum aktualizace : 30.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6		8		10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolice objektů, základů TV"	T	58,000		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 08 šterk z kolejíště	T	2 124,000		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 železniční pražce betonové	T	48,000		0,000		0,00		0,00
4	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 polyetylenové podložky	T	0,138		0,000		0,00		0,00
5	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 pryžové podložky	T	0,330		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce dřevěné	T	59,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	m	772,000		0,000		0,00		0,00
8	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	84,000		0,000		0,00		0,00
9	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	84,000		0,000		0,00		0,00
10	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	772,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Dopravna Teplá, železniční svršek

Datum zpracování : 02/2015
Vpracoval:

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD. E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 05-10-01

Datum aktualizace : 30.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6		8		10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
11	9241R	NÁSTUPIŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ	m	200,000		0,000		0,00		0,00
12	92513	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM	m2	780,000		0,000		0,00		0,00
13	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	1 183,000		0,000		0,00		0,00
14	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	28 983,500		0,000		0,00		0,00
15	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	182,000		0,000		0,00		0,00
16	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	590,000		0,000		0,00		0,00
17	925R11	ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE, VČETNĚ STEZEK	m2	3 860,000		0,000		0,00		0,00
18	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 035,000		0,000		0,00		0,00
19	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	5 133,000		0,000		0,00		0,00
20	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	3 276,000		0,000		0,00		0,00
21	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00