

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 8645/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.55:

SO 04-21-08 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437
V soupisu prací SO 04-21 -08_SP_Z1 chybí zábradlí dle výkresu č. 5 ve výměře 237 kg.
Bude doplněno?

Odpověď na dotaz č.55:

Zábradlí ve výměře 237 kg bylo do výkazu výměr doplněno pod položkou s pořadovým číslem 17.

Dotaz č.56:

SO 12-21-14 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873

V TZ se píše:
2.4 Inženýrské sítě a přeložky
Přes objekt nevede kabelová trasa

V soupisu prací je položka:
Pol. č. 19 741AR PŘELOŽKY KABELŮ PO DOBU STAVBY A PŘELOŽKY ZPĚT DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ NOVÉ CHRÁNIČKY
M 20,000
Nemá být položka ze soupisu prací vypuštěna?

Odpověď na dotaz č.56:

Položka č. 19 byla ze soupisu prací odstraněna, přes propustek nevede žádný kabel.

Dotaz č.57:

SO 08-21-10 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030

37 965115 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM M3 200,000

41 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 380,000

U položky č. 37 je ve výkazu výměr výpočet $8,2 \times 5 \times 0,5 = 20,5$ m3 (sloupec P) a v množství soupisu prací (sloupec E) je 200 m3. Na položku č. 37 se pak váže položka č. 41

— Jaké množství platí v položkách?

Dále žádáme o prověření množství u položek:

22 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 24,600

23 52C720 S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", STYKOVANOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE M 8,200

24 549101 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU KUS 4,000

— 25 548215 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7511 KUS 4,000

36 965200 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE BEZ DALŠÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM M 70,000

Odpověď na dotaz č.57:

V tomto úseku jsou dvě koleje a jedna se v rámci stavby nebude měnit, na její demontáž a zpětnou montáž jsou v soupisu položky, jejichž výměry byly přepočítány. Upravený soupis prací přikládáme.

— Přílohy:

- 1) SO_04-21-08_SP_Z2
- 2) SO_08-21-10_SP_Z2.xls
- 3) SO_12-21-14_SP_Z2.xls

V Praze, dne 26. 5. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace