

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 9

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-21-14**

Datum aktualizace : **25.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné								
1 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	77,810		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce								
2 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	500,000		0,000		0,00		0,00
3 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	5,451		0,000		0,00		0,00
4 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	33,002		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
5 13100R		ZPEVNĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE DVOUSLOŽKOVOU PRYSKYŘICÍ (např. Kryolit)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
6 27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	8,537		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé a kompletní konstrukce:								
7 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,080		0,000		0,00		0,00
8 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,130		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé a kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
9 421125		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	1,460		0,000		0,00		0,00
10 421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	0,175		0,000		0,00		0,00
11 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,068		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu : **821 9**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 12-21-14**

Datum aktualizace : **25.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
12	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	7,380		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější:								
16	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL	M2	91,420		0,000		0,00		0,00
17	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL	M2	84,353		0,000		0,00		0,00
18	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	91,420		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější:				0,000		0,00		0,00
Díl: 76		Konstrukce ostatní přeložky kabelů:								
20	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	Konstrukce ostatní přeložky kabelů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
21	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,500		0,000		0,00		0,00
22	93667R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	99901R	VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍK	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
24	99902R	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ C	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
25	93841	OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU	M2	175,773		0,000		0,00		0,00
26	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	175,773		0,000		0,00		0,00
27	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **821 9**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 12-21-14**

Datum aktualizace : **25.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
29	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SU	M3	6,150		0,000		0,00		0,00
30	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,476		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00