

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481
propustek v km 36,532**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 09-21-08**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	505,955		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z K	T	141,128		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce								
3	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	500,000		0,000		0,00		0,00
4	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	240,000		0,000		0,00		0,00
6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	5,740		0,000		0,00		0,00
7	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,562		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,384		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
9	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,782		0,000		0,00		0,00
10	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,603		0,000		0,00		0,00
11	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,672		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné:								
12	896471	SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné:				0,000		0,00		0,00
Díl: 46		Zpevněné plochy:								
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,187		0,000		0,00		0,00
14	935432	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM DO BETONU	M	15,000		0,000		0,00		0,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	75,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46	Zpevněné plochy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481
propustek v km 36,532**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 09-21-08**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
16	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	7,380		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 76		Konstrukce ostatní přeložky kabelů:								
20	741AR	PŘELOŽKY KABELŮ PO DOBU STAVBY A PŘELOŽKY ZPĚT DO PŮVODNÍHO STAVU	M	52,000		0,000		0,00		0,00
21	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	26,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	Konstrukce ostatní přeložky kabelů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 87		Potrubí z trub betonových:								
22	91841	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100	M	7,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubí z trub betonových:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
23	93667R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	99901R	VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍK	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
25	99902R	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ C	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
26	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
28	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SU	M3	22,290		0,000		0,00		0,00
29	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,292		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00