

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167

Datum zpracování : 24.02.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 08-20-02

Datum aktualizace : 02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 014102Ra		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	174,780		0,000		0,00		0,00
2 014102Rb		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenná suť	T	1,903		0,000		0,00		0,00
3 014102Rd		POPLATKY ZA SKLÁDKU - železový a předpjatý beton	T	11,990		0,000		0,00		0,00
4 014102Re		POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo a dřevní štěpka	T	6,780		0,000		0,00		0,00
5 02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
6 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
7 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
8 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	71,400		0,000		0,00		0,00
9 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	23,130		0,000		0,00		0,00
10 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,530		0,000		0,00		0,00
11 18221R		DODÁNÍ ORNICE	M3	4,335		0,000		0,00		0,00
12 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	28,900		0,000		0,00		0,00
13 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	28,900		0,000		0,00		0,00
14 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	28,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2		Základy								
15 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	33,800		0,000		0,00		0,00
16 21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	23,130		0,000		0,00		0,00
17 261313		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM	M	9,150		0,000		0,00		0,00
18 261314		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	M	128,000		0,000		0,00		0,00
19 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	303,120		0,000		0,00		0,00
20 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	112,000		0,000		0,00		0,00
21 282611		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	2,338		0,000		0,00		0,00
22 285361R		KOTVENÍ NA POVRCHU POZINKOVANÝMI KOTVAMI DL DO 500 MM	KUS	36,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
23 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,300		0,000		0,00		0,00
24 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,645		0,000		0,00		0,00
25 333213		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	M3	0,732		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5 **SOUPIS PRACÍ**

Název PS,SO :	<i>Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	24.02.2015	

objektu : 821 21

SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 08-20-02**

Datum aktualizace : 02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
26	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,669		0,000		0,00		0,00
27	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,169		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

[illegible][illegible]

Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
34	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	48,164		0,000		0,00		0,00
35	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	36,123		0,000		0,00		0,00
36	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	24,082		0,000		0,00		0,00
37	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	32,668		0,000		0,00		0,00
38	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	24,501		0,000		0,00		0,00
39	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	16,334		0,000		0,00		0,00
40	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	303,120		0,000		0,00		0,00
41	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	18,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 7	Přidružená stavební výroba								
42 711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	36,540		0,000		0,00		0,00
43 711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	14,210		0,000		0,00		0,00
44 711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	34,510		0,000		0,00		0,00
45 71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	14,210		0,000		0,00		0,00
46 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ	M2	71,050		0,000		0,00		0,00
47 78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	30,312		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167

Datum zpracování : 24.02.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 08-20-02

Datum aktualizace : 02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
48	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1 628,277		0,000		0,00		0,00
49	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	155,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce									
50	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,300		0,000		0,00		0,00
51	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,300		0,000		0,00		0,00
52	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	7,200		0,000		0,00		0,00
53	93631R	LETOPOČET VÝSTAVBY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	5,490		0,000		0,00		0,00
55	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	18,300		0,000		0,00		0,00
56	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	202,080		0,000		0,00		0,00
57	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	1 620,412		0,000		0,00		0,00
58	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,350		0,000		0,00		0,00
59	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,732		0,000		0,00		0,00
60	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,996		0,000		0,00		0,00
61	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	7,640		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00