

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	242,914		0,000		0,00		0,00
2	014102Rb	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenná suť	T	74,304		0,000		0,00		0,00
3	014102Rc	POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton	T	1,300		0,000		0,00		0,00
4	979093111	Ekologická likvidace impregnovaných mostnic a pražců	T	3,202		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
5	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	M2	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. Popis	Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.				0,000		0,00		0,00
7	122302501R00	Odkopávky pro železnice v hor. 4 do 100 m3	M3	176,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Pro ZKPP a prohloubení pro drenáž za operami				0,000		0,00		0,00
8	122302509R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro želez. v hor. 4	M3	176,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	M3	2,400	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Pro lože trativodu za operami				0,000		0,00		0,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	M3	178,400	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Přemístění v rámci stavby na mezideponii				0,000		0,00		0,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	134,952	0,000	0,000		0,00		0,00
12	171151101R00	Hutnění boků násypů	M2	88,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	43,448	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Zpětné uložení do výkopu, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				0,000		0,00		0,00
14	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	124,800	0,000	0,000		0,00		0,00
15	182201101R00	Svahování násypů	M2	88,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	M2	88,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	183405211R00	Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	88,000	0,001	0,088		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.				0,000		0,00		0,00
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	304,286	0,000	0,000		0,00		0,00
19	139601103R01	Příplatek za lepivost, Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	M3	2,400	0,000	0,000		0,00		0,00
20	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg PROFI	KG	50,000	0,001	0,050		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,138		0,00		0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
21	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	M3	2,400	2,525	6,060		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.				0,000		0,00		0,00
22	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	M3	1,600	1,665	2,664		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
	Doplň. popis	ŠD 16-32				0,000		0,00		
23	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	M	16,000	0,221	3,536		0,00		0,00
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	M2	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	M2	137,190	0,051	6,997		0,00		0,00
26	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	M3	26,750	2,586	69,176		0,00		0,00
	Doplň. popis	Přechodová oblast, mezerovitý beton C16/20				0,000		0,00		
27	282600111R00	Chem injektování do 8 mpa	h	25,000	0,001	0,025		0,00		0,00
28	283611 OA0	KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	73,512	2,000	147,024		0,00		0,00
29	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	M	16,000	0,001	0,016		0,00		0,00
30	286981005R	Geotextilie bílá PP GEON 250 Azura 2000x3000 mm	KUS	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
	Doplň. popis	Ochrana drenáže				0,000		0,00		
						0,000		0,00		
S	Celkem za 2	Základy a zvláštní zakládání				235,500		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
31	334213345R00	Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp.	M3	19,840	2,079	41,247		0,00		0,00
	Doplň. popis	Kamenné přechodové zídky za opěrami				0,000		0,00		
32	389941011R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg	KUS	4,000	0,001	0,004		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.				0,000		0,00		
33	317121111R01	Osazení kamenných římsových desek	KUS	16,000	0,039	0,624		0,00		0,00
	Doplň. popis	dl. 4m				0,000		0,00		
34	31160730R	Nýt s půlkulovou hlavou d 17 x 60 mm	1 ks	20,000	0,150	3,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				44,875		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
35	428961115	Repase mostního ložiska	SOUBOR	4,000	0,390	1,560		0,00		0,00
	Doplň. popis	Otryskání ekologickým abrazivem, nová PKO, namazání, obnova podlití				0,000		0,00		0,00
36	421941111	Zřízení podlahy z plechu na mostnicích, chodnicích nebo revizních lávkách	M2	79,730	0,047	3,747		0,00		0,00
	Doplň. popis	Zpětná montáž stávajících podlah včetně doplnění stávajících podlahových plechů na mostnicích o výřezy pro podkladnice dle TNŽ								
37	421941151	Demontáž plechových podlah s odsunem materiálu mimo objekt mostu	M2	79,730	0,047	3,747		0,00		0,00
	Doplň. popis	Demontáž stávajících podlah na mostě pro provedení PKO a doplnění stávajících podlahových plechů na mostnicích o výřezy pro podkladnice dle TNŽ								
	4219411111R	Zřízení podpůrných profilů pro podlahy na mostnicích a na chodnicích	T	4,474		0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Stávající podpůrné profily budou doplněny dle skutečného stavu								
38	R00002	Kotevní svislý šroub pro upevnění mostnic	KUS	54,000	0,002	0,108		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				9,162		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268

Datum zpracování : 24.02.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 04-20-01

Datum aktualizace : 02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Díl: 5		Komunikace								
39	511532111R00	Kolejové lože z kameniva drceného	M3	79,753	2,035	162,297		0,00		0,00
40	511582195R00	Příplatek pro lože za ztlžení práce při rekonstr.	M3	79,753	0,000	0,000		0,00		0,00
41	512502121R00	Odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje	M3	41,280	0,000	0,000		0,00		0,00
42	512502995R00	Příplatek k odstr. lože z kamene, při rekonstrukci	M3	41,280	0,000	0,000		0,00		0,00
43	513504111R00	Pročištění kolejového lože bez provozu	M3	41,280	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně odhození odpadového materiálu z kolejnicového lože do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek.				0,000		0,00		
44	513504194R00	Příplatek za pročištění při rekonstrukcích	M3	41,280	0,000	0,000		0,00		0,00
45	521271215R00	Zřízení mostnic při rekonstrukci mostu	KUS	29,000	0,003	0,087		0,00		0,00
46	521272215R00	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo most	KUS	29,000	0,001	0,029		0,00		0,00
47	521321111R00	Montáž kolejových polí z S49, dřev.pražce, roz. c	M	6,900	0,042	0,290		0,00		0,00
48	543119095R00	Příplatek za ztlžení vyrovnání při rekonstrukcích	M	6,900	0,000	0,000		0,00		0,00
49	543129095R00	Příplatek za ztlžení vyrovnání při rekonstrukcích	M	19,600	0,000	0,000		0,00		0,00
50	543191111R00	Vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	M	26,500	0,000	0,000		0,00		0,00
51	543199095R00	Příplatek za vyrovnání podbíječkou při rekonstr.	M	26,500	0,000	0,000		0,00		0,00
52	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	M2	35,000	0,007	0,245		0,00		0,00
53	521361111R00	Montáž kolejových polí z S49, Ocelové pražce "Y"	M	19,600	0,042	0,823		0,00		0,00
54	Y59211279901	Pražec ocelový "Y" vystrojený včetně dopravy a pořizovacích nákladů - klasický	KS	20,000	0,150	3,000		0,00		0,00
55	Y59211279902	Pražec ocelový "Y" vystrojený včetně dopravy a pořizovacích nákladů - koncový	KS	2,000	0,150	0,300		0,00		0,00
56	60811812R	Pražec normál. BK imp.olej.1A,1B dl.250 cm l.jak.	KUS	6,000	0,086	0,516		0,00		0,00
57	60815350R	Mostnice DB impregnovaná 24x24x250 cm	M3	4,176	0,815	3,403		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 5	Komunikace				170,990		0,00		0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
58	621412214R00	Nátěr podhledů vnějších silikonový hydrofobní, a protikarbonátací	M2	22,000	0,001	0,022		0,00		0,00
	Doplň. popis	včetně penetrace podkladu				0,000		0,00		
59	622473104R00	Reprofilace betonu HI tmelem Navom Tpv 3 tl.4 mm	M2	22,000	0,004	0,088		0,00		0,00
60	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	M2	510,000	0,000	0,000		0,00		0,00
61	627455111R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	M2	123,150	0,017	2,094		0,00		0,00
	Doplň. popis	Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.				0,000		0,00		
						0,000		0,00		
S	Celkem za 62	Úpravy povrchů vnější				2,204		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující práce železniční								
62	944611121	Ekologická opatření	SOUBOR	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 92	Doplňující práce železniční				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
63	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	M	2,000	0,146	0,292		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.				0,000		0,00		
64	936173111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	KUS	24,000	0,300	7,200		0,00		0,00
65	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	KUS	4,000	0,058	0,232		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				7,724		0,00		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
66	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	M3	476,400	0,007	3,335		0,00		0,00
67	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	M3	476,400	0,000	0,000		0,00		0,00
68	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	M3	476,400	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 94	Lešení a stavební výtahy				3,335		0,00		0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
69	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	KUS	32,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
70	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	M3	0,520	0,120	0,062		0,00		0,00
	Doplň. popis	Betonové patky stávajícího zábradlí				0,000		0,00		
71	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku	M	5,200	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,062		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě								
72	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor., vč. pásy	M2	36,850	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Izoalce přechodové oblasti				0,000		0,00		0,00
73	711311001R00	Izolace mostovek za studena nátěrem ALP	M2	36,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	2x nátěr ALP rubu opěr				0,000		0,00		0,00
74	11163150R	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,036	1,000	0,036		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,036		0,00		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
75	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	M	8,800	0,000	0,000		0,00		0,00
76	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	M	133,495	0,000	0,000		0,00		0,00
77	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	KG	578,395	0,000	0,000		0,00		0,00
78	13331766R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x 70x 8 mm	T	0,244	1,000	0,244		0,00		0,00
79	55300002.AR	Konstrukce ocelová středně těžká	KG	39,847	0,001	0,040		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		
Díl:	783	Nátěry				0,284		0,00		0,00
80	783151270R00	Nátěr epoxidový OK "B" základní	M2	519,000	0,000	0,000		0,00		0,00
81	783173520R01	Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email	M2	1 038,000	0,001	1,038		0,00		0,00
82	783173520R02	Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email	M2	519,000	0,001	0,519		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		
						1,557		0,00		0,00
Díl:	789	Povrchvé úpravy								
83	789223141	Suché abrazivní tryskání s drsností jemnou a střední, stupeň zrevivění D:, stupeň přípravy Sa 3	M2	510,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 789	Povrchvé úpravy				0,000		0,00		
						0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
84	220260722R00	Žlab kabelový MARS 125/ 50 mm	M	19,520	0,004	0,078		0,00		0,00
85	220880042R00	Montáž žlabu pro přívod kabelu	KUS	19,520	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,000		0,00		
						0,078		0,00		0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
86	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	T	76,450	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				0,000		0,00		
						0,000		0,00		
S	Celkem za D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady								
87	00511 R	Geodetické práce	SOUBOR	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	GPk - Geometrická poloha koleje				0,000		0,00		
						0,000		0,00		
S	Celkem za VN	Vedlejší náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady								
88	004111010R	Průzkumné práce	SOUBOR	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	Doplň. popis	Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.				0,000		0,00		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
89	004111010R01 Doplň. popis	Doplňkový protikorozní průzkum	SOUBOR	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.				0,000		0,00		
90	004111020R Doplň. popis	Vypracování projektové dokumentace , Následný	SOUBOR	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Následný stupeň PD včetně úplného statického výpočtu a zohlednění GPK. Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.				0,000		0,00		
						0,000		0,00		
S	Celkem za ON	Ostatní náklady				0,000		0,00		0,00