

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Dopravná Poutnov, železniční svršek

Datum zpracování : 02/2015
Vypracoval:

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD.

E.1,1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 07-10-01

Datum aktualizace : 29.04.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 10 |
| Díl: 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolic objektů, základů TV" | T | 52,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 08 šterk z kolejiště | T | 936,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 015210 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 železniční pražce betonové | T | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 015250 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 polyetylénové podložky | T | 0,097 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 015260 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 pryžové podložky | T | 0,232 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 015520 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce dřevěné | T | 35,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 7 | 528352 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | m | 325,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 545122 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 36,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 549510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 36,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 5 | Komunikace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 10 | 9241R | NÁSTUPIŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ | m | 120,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 92513 | DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM | m2 | 420,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 514000 | KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ | M3 | 520,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 965021 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 12 740,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Dopravná Poutnov, železniční svršek

Datum zpracování : 02/2015
Vypracoval:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD. E.1,1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 07-10-01

Datum aktualizace : 29.04.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 10 |
| 14 | 965113 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | m | 115,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 965123 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | m | 210,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 925R11 | ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE, VČETNĚ STEZEK | m2 | 1 625,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 512550 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 364,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 1 827,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 965116 | Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 2 070,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 923941 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU | KUS | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |