

Váš dopis zn.: Bez zn.
Ze dne: -

Naše zn.: 5931/2016-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.17:

V bodu 2.4 je vícekrát zmíněno, že štěrkové lože je zpracováno čističkou. A v bodě 2.4.2 – bod 1:

V místech, kde je navržena výměna železničního svršku, nebude (podle původního návrhu z předchozí PD) provedeno sejmutí štěrkového lože plošně s odvozem na Recyklační základnu.

V soupisech prací SO železničního svršku však zůstaly položky odtěžení štěrkového lože na původní technologii - odtěžení v celém rozsahu s odvozy celého množství buď přímo na skládku nebo na recyklační základnu.

Např. SO 01-10-01

pol.č. 41 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 19 618,51

pol.č. 42 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek – odvoz na skládku m3 km 282 737,35
(tj. 8078,21 m3 odvoz 35 km)

pol.č. 43 965023 Odstranění kolejového lože a drážních stezek – odvoz na recyklaci m3 km 138 483,60
(tj. 11 540,3 m3 odvoz 12km)

K těmto položkám pak je poplatek za skládku

pol.č. 64 015150 poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 170508 štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 22 194,421 t a položky na zřízení štěrkového lože

pol.č. 18 512550 Kolejové lože zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk) m3 7 394,00

pol.č. 19 512560 Kolejové lože zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk) m3 3 462,09

Stejný princip nastavení položek je i v ostatních SO železničního svršku.

Soupis prací neodpovídá technologii dle F.1.4. přílohy Harmonogram výstavby. Uvedené technologii neodpovídají ani zadaná množství v soupisech prací.

Budou soupisy prací opraveny?

Odpověď na dotaz č.17:

Obecně platí, že šterkové lože bude zpracováno čističkou, přičemž se počítá s návratností 30%. U částí, kde dochází k úpravám železničního spodku, bude navíc nutno těchto 30% dočasně deponovat mimo prostor úprav spodku. Přikládáme upravené VV.

Dotaz č.18:

Po ověření termínu dodávky nosných materiálů – Y pražců, není možné časově zahájit a dokončit práce na stavebních objektech železničního svršku v plánované 2. etapě dle Zvláštních technických podmínek bod 5.1.9 Mariánské Lázně(bez) – Bečov n.T. (bez).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, žádáme o informaci, zda je možné posunout zahájení prací na 1. a 2. Etapě dle bodu č. 5.1.9. vzhledem k dodávce materiálu do roku 2017. Práce na 3. a 4. Etapě by probíhaly podle původního výlukového plánu. Přípravné práce by byly zahájeny v srpnu 2016.

— Bude upraven zadaný harmonogram výluk?

Odpověď na dotaz č.18:

Zadavatel prověřil u dodavatele uvedeného nosného materiálu možnosti zajištění dodávek. Bylo potvrzeno, že v stávajících časových polohách výluk je včasné dodání materiálu rizikové. Z tohoto důvodu zadavatel vydává následující změny zadávací dokumentace:

— **Závazný vzor Smlouvy:**

ustanovení bodu 3.6.:

text „Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců“

se nahrazuje textem

„Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **22 měsíců**“

— text „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců“

se nahrazuje textem

„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců**“

Příloha Smlouvy č.2c) Zvláštní technické podmínky:

ustanovení bodu 5.1.9 **se ruší a je nahrazeno zněním:**

5.1.9. Závazným pro zhotovitele jsou rozsahy a předpokládané termíny výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	zahájení stavby		srpen 2016
1. Etapa	přípravné práce	bez výluky	srpen - září 2016
2. Etapa	Bečov n.T. (bez) -Karlovy Vary dolní n. (bez)	71N	5. září – 14. listopad 2016
3. Etapa	Mariánské Lázně (bez) -Bečov n.T. (bez)	84N	1. květen – 23. červenec 2017
4. Etapa	dokončovací práce	bez výluk (pouze denní na následné propracování)	do konce roku 2017
	ukončení prací		do 16 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

Dotaz č.19:

Příloha B.10.2 Vliv stavby na životní prostředí – Odpadové hospodářství č. 002 – celkové množství odpadů – Příloha č. 1:

Uvádí odpad kategorie č. 170504 – 9 818 t – v soupisech prací jednotlivých SO je součet za tento typ odpadu 30 228 t.

Další velký rozdíl odpadu je u odpadu kategorie 170508 – 51 972 t a v soupisech prací jednotlivých SO je součet 95 550 t.

Jaké správné množství je dle Přílohy B.10.2 Vliv stavby na životní prostředí a nebo v soupisech prací jednotlivých SO.

Odpověď na dotaz č.19:

Platí hodnoty uvedené v soupisech prací (VV) – viz odpověď na dotaz č.17.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadávací dokumentace uvedenými v těchto Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Provedené úpravy, zejména pak prodloužení Celkové lhůty pro dokončení díla, lze považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávají tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

II.3 Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Doba trvání v měsících v délce 18 měsíců nahrazeno údajem **22 měsíců**

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 06 / 05 / 2016 nahrazeno: **21 / 06 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 06 / 05 / 2016 nahrazeno: **21 / 06 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 06 / 05 / 2016 nahrazeno: **21 / 06 / 2016** Čas: 09:15

VI.3 Další informace

— - text v odstavci „Doba trvání zakázky (tohoto oznámení):“ se ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění:

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací. Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele, souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (po předání staveniště) je **08/2016**.

— Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Opravený soupis prací SO 01-10-01
- 2) Opravený soupis prací SO 02-10-01
- 3) Opravený soupis prací SO 03-10-01
- 4) Opravený soupis prací SO 04-10-01
- 5) Opravený soupis prací SO 05-10-01
- 6) Opravený soupis prací SO 07-10-01
- 7) Opravený soupis prací SO 08-10-01
- 8) Opravený soupis prací SO 09-10-01
- 9) Opravený soupis prací SO 12-10-01
- 10) Opravený soupis prací SO 13-10-01
- 11) Opravený soupis prací SO 14-10-01
- 12) Závazný vzor smlouvy
- 13) Příloha Smlouvy č. 2c - Zvláštní technické podmínky

V Praze dne 18. 04. 2016

Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic
odboru investičního
na základě pověření č. 1937 ze dne 2.7.2015
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace