OP21	WC - M veřejnost	4,2	3,45	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK +2,50
OP22	WC OZP + Ž veřejnost	5,5	3,45	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK +2,50
OP23	PODÁNÍ OZNÁMENÍ	7,5	3,45	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		RASTR +2,90
OP24	CHODBA 3	5,7	3,45	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		RASTR +2,90
OP25	KANCELÁŘ dozorčí	18,8	3,45	P03	PVC + lišta		RASTR +2,90
OP26	ZÁZEMÍ dozorčí	11,2	3,45	P03	PVC + lišta		RASTR +2,90
OP27	WC dozorčí	2,1	3,45	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK +2,50
OP28	ZBROJNÍ SKLAD	4,2	3,45	P02	SAMONIVEL. STĚRKA		SDK +2,50
OP29	VEŘEJNOST čekárna	4,7	3,45	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		RASTR +2,90

OP33	WC MUŽI	5,3	2,10-2,80	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
OP34	UMÝVÁRNA MUŽI	5,3	2,10-2,80	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
OP35	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,5	2,10-2,90	*P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
OP36	POSILOVNA	26,1	2,10-3,20	P05	GUMOVÁ PODLAHA	
OP37	SKLAD	12,6	3,10-3,23	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
OP38	CHODBA	14,55			SAMONIVEL. STĚRKA	
OP39	OSTATNÍ TECHNOLOGIE	3,78			SAMONIVEL. STĚRKA	
OP41	DÍLNA	18,54			SAMONIVEL. STĚRKA	
OP42	KOTELNA	55,72			SAMONIVEL. STĚRKA	

Legenda:

- kanalizace stávající
- navržená kanalizace splašková svody – KG systém
- navržená kanalizace splašková zavěšená – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí
- navržená kanalizace splašková odpady – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí
- kanalizace připojovací – HT systém
- kanalizace stávající – zrušit
- studená voda stávající
- teplá voda stávající
- cirkulace stávající
- požární vodovod stávající
- navržená studená voda – PP–RCT potrubí PN 22 svařované polyfúzně
- navržená teplá voda – PP–RCT potrubí PN 22 svařované polyfúzně
- navržená cirkulace teplé vody – PP–RCT potrubí PN 22 svařované polyfúzně
- navržený požární vodovod – ocel pozink
- studená voda stávající – zrušit
- teplá voda stávající – zrušit
- PU systémový protipožární uzávěr prostupu (manžeta, páska) – kanalizace
- PU systémový protipožární uzávěr prostupu (páska, tmel) – voda

Legenda zařizovacích předmětů viz technická zpráva

Poznámky:

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENO POLOHOPISNÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ (VČETNĚ KOPANÝCH SOND) A BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI A PŘI ZJIŠTĚNÉM NESOULADU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PŘIZVÁN PROJEKTANT!
2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY A PŘIPOJENY DLE POKYNŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELE.
3. NA BATERIÍCH BUDE VŽDY STUDENÁ VODA VPRAVO A TEPLÁ (MÍCHANÁ) VODA VLEVO!
4. POČET DVÍŘEK A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE UPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ ARMATUR A ČISTÍCÍCH KUSŮ.
5. VÝŠKY ULOŽENÍ POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
6. POTRUBÍ VE VÝŠCE MNŠÍ NEŽ 2,1 m NAD PODLAHOU BUDE OZNAČENO ŽLUTOČERNOU PÁSKOU!

dotčený prostor

±0,000 = 288,800

PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Zahradník	
Vypracoval:	Ing. Pavel Zahradník	

ROINSTAL
ING. PAVEL ZAHRADNÍK
JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003

Vypracoval: Ing. Pavel Janda	Zodp. projektant: Ing. Pavel Janda	Kontroloval: Ing.Michal Procházka
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Choceň	
Investor: Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

PRODIN A.S. JIRÁSKOVA 149 ERPOŘ PLZEŇSKÝ IČO: 25232161 DIČ: CZ25232161 TEL: 466 781 555

Akce: Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň	
Formát	6xA4
Datum	03/2020
Účel	DPS
Č. zakázky	3110/20/013
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Půdorys 1.PP – ležatá kanalizace	Část dokumentace D.1.4.a. / Č. výkresu 02