

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

Název PS,SO :
Projektant, firma :

T.ú. Vladislav - Třebíč, TZZ
Ing.Miroslav Šerý, SUDOP BRNO spol. s r.o.

OPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

PS 32-28-01
07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kod datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY													
1	75A311	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3P 1,0	m	110,000		0,000						SP	OTSKP
2	75A314	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0	m	30,000		0,000						SP	OTSKP
3	75A316	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0	m	100,000		0,000						SP	OTSKP
4	75A311	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 3P 1,0	m	3 310,000		0,000						SP	OTSKP
5	75A313	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0	m	2 000,000		0,000						SP	OTSKP
6	75A315	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16P 1,0	m	3 100,000		0,000						SP	OTSKP
7	75A317	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30P 1,0	m	2 005,000		0,000						SP	OTSKP
7	75A317 R	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním 10XN0,8	m	10,000		0,000						SP	OTSKP
8	75A171	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 3P 1,0	m	3 420,00		0,000						SP	OTSKP
9	75A172	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 4P 1,0	m	30,00		0,000						SP	OTSKP
10	75A173	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0	m	2 000,00		0,000						SP	OTSKP
11	75A174	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0	m	30,00		0,000						SP	OTSKP
12	75A175	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 16P 1,0	m	3 100,00		0,000						SP	OTSKP
13	75A176	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 24P 1,0	m	100,000		0,000						SP	OTSKP
14	75A177	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 30P 1,0	m	2 005,00		0,000						SP	OTSKP
15	75A412	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P 1,0	ks	12,00		0,000						SP	OTSKP
16	75A413	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4P 1,0	ks	2,00		0,000						SP	OTSKP
17	75A414	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do7P 1,0	ks	8,00		0,000						SP	OTSKP
18	75A415	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0	ks	2,00		0,000						SP	OTSKP
19	75A416	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16P 1,0	ks	14,00		0,000						SP	OTSKP
20	75A417	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0	ks	2,00		0,000						SP	OTSKP
21	75A418	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30P 1,0	ks	2,00		0,000						SP	OTSKP
22	75A511	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 6 žil	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
23	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
24	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 32 žil	ks	3,000		0,000						SP	OTSKP
25	75A610	Štítek kabelový	ks	340,000		0,000						SP	OTSKP
26	75A620	Objímka značkovací kabelová	ks	42,000		0,000						SP	OTSKP
27	75B113	Vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	40,000		0,000						SP	OTSKP
28	75B173	Vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	40,000		0,000						SP	OTSKP
29	75B193	Vnitřní kabelové rozvody demontáž do šrotu do 20 kabelů	m	10,000		0,000						SP	OTSKP
30	75C913	Dodávka skříně s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
31	75C911	Dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
32	75C971	Montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
33	75C817	Dodávka mezikolejové lanové propojky	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
34	75C875	Montáž mezikolejové lanové propojky	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

T.ú. Vladislav - Třebíč, TZZ

OPRAVA

Projektant, firma :

Ing.Miroslav Šerý, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 32-28-01

Datum zpracování :

07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
35	75C817 R	Dodávka dvojice propojek ke kolejové skříňce	ks	3,00		0,000						SP	OTSKP
36	75C873 R	Montáž dvojice propojek ke kolejové skříňce	ks	3,00		0,000						SP	OTSKP
37	75D214	Dodávka výstražníku, 2 skříně bez závory	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
38	75D274	Montáž výstražníku, 2 skříně bez závory	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
39	75D292 R	Demontáž výstražného kříže	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
40	75D114	Dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
41	75D174	Montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
42	75D111	Dodávka bateriové skříně	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
43	75D171	Montáž bateriové skříně	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
44	75B622	Dodávka usměrňovače 24V / 50A	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
45	75B672	Montáž usměrňovače	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
46	75B631	Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 100Ah	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
47	75E173	Přezkoušení vlakových cest	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
48	75E171	Dozor pracovníku SDC, SSZT	hod	180,000		0,000						SP	OTSKP
49	75E172	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000						SP	OTSKP
50	75E274	Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	16,000		0,000						SP	OTSKP
51	75E226	Kompletní geodetické práce	hod	20,000		0,000						SP	OTSKP
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000							
Díl:	M21	ELEKTOMONTÁŽE											
52	742IBC	1-AYKY 4x70-95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	3 000,00		0,000						SP	OTSKP
53	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných 95 - 150 mm2	ks	2,00		0,000						SP	OTSKP
54	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	ks	5,00		0,000						SP	OTSKP
55	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	250,00		0,000						SP	OTSKP
56	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	ks	48,00		0,000						SP	OTSKP
	Celkem za M21	ELEKTOMONTÁŽE											
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH											
57	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,100		0,000						SP	OTSKP
58	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,000		0,000						SP	OTSKP
59	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	100,000		0,000						SP	OTSKP
60	744ABF R	Rozvodnice multifunkční plastová	ks	1,00		0,000						SP	OTSKP
60	741EBE	Protipožární ucpávka kabelového prostupu do 200mm	m²	10,00								SP	OTSKP
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000							