

FORMULÁŘ 5

POČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
Projektant, firma : Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
Datum zpracování : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Sdělovací zařízení, informační a vizuální									SD			
	75L14X	Rozhlasový ovládací prvek - montáž	kus								P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1
	75L14Y	Rozhlasový ovládací prvek - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1
	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	6*1
	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	9*1
	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	9,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	5*1

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
75L166		Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	5*1
75L16X		Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	26,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	6+9+6+5
75L16Y		Rozhlasové příslušenství - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	10*1
75L175		Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	14*1
75L17X		Reproduktor venkovní - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	14*1

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	75L17Y	Reproduktor venkovní - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	10*1
	75L182	Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	2*1
	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	2*1
	75L18Y	Reproduktor vnitřní - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	2*1

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžila	4,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžila.	(32+32+32+32+180+215+10+135+75)*6/1000
	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžila	4,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmžila.	(32+32+32+32+180+215+10+135+75)*6/1000
	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.	1*1
	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.	1*1

FORMULÁŘ 5

POČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení
Projektant, firma : Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : PS 33-14-06
Datum zpracování : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.	1*1
	75L1C1	Demontáž rozhlasového zařízení vnitřní kabelové rozvody	m	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.	100*1
	75L1C2	Demontáž rozhlasového zařízení venkovní kabelové rozvody	m	200,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.	200*1
	051406026	Orientační hlasový majáček	ks	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: - dodávku konzoly pro OIHM pro připevnění na osvětlovací stožár, včetně objímky	4*1
	051406049	Montáž orientačního hlasového majáčku	ks	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: - montáž dle textace položky	4*1
	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	2*1
S	Celkem za 1	Sdělovací zařízení, informační a vizuální				0,000		0,00		0,00				
Díl: 2		Silnoprroud, silnoprroudé rozvody									SD			

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS, SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	140,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	38+30+1 0+30+30 +2
	742K11	Ukončení dvou až pětizhílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	8*1
S	Celkem za 1	Silnoproud, silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Sdělovací zařízení, Úložná vedení									SD P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3*1
	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3*1
	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3*1
	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1
	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
22140215001_R	Zeleno-žlutý drát, průřez 6mm2	m	15,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů		
75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1	
75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1*1	
75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3*1	
75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3*1	

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	24,000		0,000			0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	24*1	
75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	24,000		0,000			0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	24*1	
75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	8,000		0,000			0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	4*2	
75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	12,000		0,000			0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.	4*3	
75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	pár	12,000		0,000			0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.	4*3	

FORMULÁŘ 5
POČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

 Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
 Projektant, firma : Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.

 Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
 Datum zpracování : **07/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	2*1
	75J11X	Nosná lišta plastová - montáž	m	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.	2*1
	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.	
	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	0,100		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délce kabelizace udané v kmpárech.	
S	Celkem za 3		Sdělovací zařízení, Úložná vedení			0,000		0,00		0,00				
Díl: 4	Zemní práce při montážích										SD			
	081401170	Kabelová trasa 35/90,zem.tf.4, bez žlabu	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: - Výkop, zához, pískové lože, fólie modrá, úprava povrchu	10*1
	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	160,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	30+30+3 0+30+15 +15+10
	702311	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	4*30

FORMULÁŘ 5

POČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

Název PS,SO : **Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení**
Projektant, firma : **Ing. Aleš Turský, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

OPRAVA 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 33-14-06**
Datum zpracování : **07/2015**

Staváček, s.r.o. - Stavební firma, s.r.o. - Stavební														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--