

# FORMULÁŘ 5

## ZPOČET/VÝKAZ VÝM

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna**

Název PS,SO : **Přejezd v km 46,536**  
 Projektant, firma : Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o. **UPRAVA**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

822 29

majitel HIM:

**SŽDC**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-17-04**  
 Datum zpracování : 3.2015

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky   | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                    |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                    |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                  | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| <b>Díl:</b>           | <b>1</b>           | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | 113434R-sbk1       | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 10KM               | M3                | 39,600   |                        |                     |            |        |            |        |
| 2                     | 11332R01           | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 1KM           | M3                | 79,200   |                        |                     |            |        |            |        |
| 3                     | 123938             | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                       | M3                | 235,900  |                        |                     |            |        |            |        |
| 4                     | 17120              | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                 | M3                | 315,100  |                        |                     |            |        |            |        |
| 5                     | 132738             | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                              | M3                | 21,000   |                        |                     |            |        |            |        |
| 6                     | 17411              | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM   | M3                | 13,500   |                        |                     |            |        |            |        |
| 7                     | 17180              | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (násyp + výměna pláňe, zhutnění) | M3                | 33,000   |                        |                     |            |        |            |        |
| 8                     | 18120              | ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II   | M2                | 264,000  |                        |                     |            |        |            |        |
| 9                     | 18216              | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M   | M2                | 197,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| 10                    | 18221              | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M   | M2                | 197,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| 11                    | 18242              | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  | M2                | 197,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| 12                    | 18247              | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  | M2                | 197,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| 13                    | 18600              | ZALÉVÁNÍ VODOU (0,1 m na 1m2)  | M2                | 197,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>s</b>              | <b>Celkem za 1</b> | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>Díl:</b>           | <b>5</b>           | <b>KOMUNIKACE</b>  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 14                    | 572751             | DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2   | M2                | 242,000  |                        |                     |            |        |            |        |
| 15                    | 57148R-sbk-2       | PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ TL. 100 MM  | M2                | 247,500  |                        |                     |            |        |            |        |
| 16                    | 56335              | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  | M2                | 349,800  |                        |                     |            |        |            |        |
| 17                    | 572213             | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (odřezaná místa)                              | M2                | 5,100    |                        |                     |            |        |            |        |
| 18                    | předb. cena        | Stabilizace cementová tl. 50 cm  | m2                | 275,000  | 0,070                  | 19,250              |            |        |            |        |
| 19                    | 56930              | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI   | m3                | 17,800   |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>s</b>              | <b>Celkem za 5</b> | <b>KOMUNIKACE</b>  |                   |          |                        | <b>19,250</b>       |            |        |            |        |

# FORMULÁŘ 5

## ZPOČET/VÝKAZ VÝM

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna**

Název PS,SO : **Přejezd v km 46,536**  
 Projektant, firma : Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o. **UPRAVA**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

822 29

majitel HIM:

**SŽDC**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-17-04**  
 Datum zpracování : 3.2015

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                      |  |                   |           |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                      |  |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                    | 2  | 3                 | 4         | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| <b>Díl:</b>           | <b>8</b>             | <b>Trubní vedení</b>   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 20                    | 87634                | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM  | M                 | 89,000    |                        |                     |            |        |            |        |
| 21                    | 899524               | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)  | M3                | 7,500     |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 8</b>   | <b>Trubní vedení</b>   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>Díl:</b>           | <b>9</b>             | <b>OSTATNÍ PRÁCE</b>   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 22                    | 965604               | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM                                       | M                 | 5,500     |                        |                     |            |        |            |        |
| 23                    | 914113               | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ                                       | KUS               | 2,000     |                        |                     |            |        |            |        |
| 24                    | 99722-1551           | Vodorovná doprava suti do 1 km (asfalt, beton, ocel, ŠP-kamenivo) včetně naložení a složení na skládce | t                 | 257,310   |                        |                     |            |        |            |        |
| 25                    | 99722-1559           | Příplatek za další 1 km přes 1 km (celkem 9 km - asfalt, beton, ocel, ŠP-kamenivo, dle tab. odvozů)    | t                 | 2 058,480 |                        |                     |            |        |            |        |
| 26                    | 91722-sbk-1          | SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČ. BET. PATKY, DODÁVKA A MONTÁŽ                                | M                 | 22,000    |                        |                     |            |        |            |        |
| 27                    | 919115               | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM   | M                 | 25,300    |                        |                     |            |        |            |        |
| 28                    | předb. cena          | Přejezd železobetonový s ocel nosiči včetně dopravy  | m                 | 6,000     | 0,150                  | 0,900               |            |        |            |        |
| 29                    | předb. cena          | Osazení železobetonové přejezdové konstrukce vč. záv.zídek a podkl.betonu                              | m                 | 6,000     | 0,010                  | 0,060               |            |        |            |        |
| 30                    | 91225                | SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU (červené označující sjezd)                                     | ks                | 4,000     |                        |                     |            |        |            |        |
| 31                    | předb. cena          | Odvodňovací žlab betonový včetně mříže (velký profil) včetně montáže                                   | m                 | 7,000     | 0,091                  | 0,640               |            |        |            |        |
| <b>s</b>              | <b>Celkem za 9</b>   | <b>OSTATNÍ PRÁCE</b>   |                   |           |                        | <b>1,600</b>        |            |        |            |        |
| <b>Díl:</b>           | <b>990</b>           | <b>SKLÁDKOVNÉ</b>  |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 32                    | 17 05 04             | Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)  | T                 | 672,200   |                        |                     |            |        |            |        |
| 33                    | 17 03 02             | Beton asfaltový  | T                 | 91,080    |                        |                     |            |        |            |        |
| 34                    | 17 01 01             | Beton z demolice objektů, základů TV   | T                 | 7,800     |                        |                     |            |        |            |        |
| <b>s</b>              | <b>Celkem za 990</b> | <b>SKLÁDKOVNÉ</b>  |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |